

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“) a dle souvisejících příslušných právních předpisů, zejména právních předpisů upravujících provádění staveb smluvními stranami

1. Obec Oskava

Adresa:	Oskava 112, 788 01 Oskava
Zastoupeno:	Ing. Stanislavem Hýbnerem, starostou obce
IČO:	00303101
DIČ:	CZ00303101
Bankovní spojení:	KB Šumperk
Číslo účtu:	107-0488930227/0100
Zástupce ve věcech smluvních	Ing. Stanislav Hýbner, starosta
Zástupce ve věcech technických (TDS):	Ing. Stanislav Hýbner, starosta
E-mail:	starosta@ou-oskava.cz
Telefon:	604 485 251

dále jen „objednatel“

1. STRABAG a.s.

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, pod spis.zn. B 7634	
Se sídlem:	Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5
Zastoupena:	Ing. Klára Kalábová, ekonom oblasti Střed o.z. Morava Ing. Vítězslav Bujnoch, vedoucí OTÚ oblasti Střed o.z. Morava - zmocněnci
IČ:	60838744
DIČ:	CZ60838744
Bankovní spojení:	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Číslo účtu:	5061885001/2700
Datová schránka:	8yuchp8
Tel:	602 731 550
e-mail:	vitezslav.bujnoch@strabag.com

dále jen „zhotovitel“

I. Preambule

1. Obec Oskava, jako zadavatel veřejné zakázky s názvem „**Obnova místních komunikací - Oskava**“, rozhodla o přidělení této veřejné zakázky společnosti STRABAG a.s. jako vybranému dodavateli a s ohledem na tuto skutečnost a na podmínky nabídnuté vybraným dodavatelem se objednatel a zhotovitel jako smluvní strany (dále ve smlouvě pak jako „smluvní strany“), rozhodly níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřít tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“).
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že identifikační údaje uvedené ve smlouvě jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.
3. Zhotovitel prohlašuje, že je plně odborně způsobilý provést řádně dílo dle této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že jakékoli změny v rozsahu svého oprávnění k podnikání týkající se provádění díla dle této smlouvy oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.
4. Zhotovitel prohlašuje, že si řádně prostudoval zadávací podmínky a po jejich prostudování prohlašuje, že provedení díla v níže sjednaném rozsahu a za podmínek této smlouvy není plněním nemožným.
5. Zhotovitel dále prohlašuje, že má uzavřenu pojistnou smlouvu kryjící odpovědnost za škody způsobené jeho provozní činností, včetně možných škod způsobených jeho pracovníky s minimálním limitem pojistného plnění ve výši 3 mil. Kč, a to po celou dobu provádění díla. Zhotovitel je povinen kdykoliv na vyžádání objednatele předložit platnou pojistnou smlouvu.

Pojistné podmínky musí obsahovat ujednání, že poškozenému vzniká právo na plnění proti pojistiteli.

6. Technický a autorský dozor stavby bude zajišťován objednatelem. Zhotovitel je povinen výkon technického a autorského dozoru na stavbě umožnit a poskytnout mu nezbytnou součinnost. Technický dozor stavby nesmí být prováděn zhotovitelem ani osobou s ním propojenou.

II. Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou svým jménem, vlastními prostředky, na svůj náklad a na své nebezpečí pro objednatele dílo s názvy „OPRAVA CHODNÍKU A KOMUNIKACE U PARČÍKU V OSKAVĚ“ a „OPRAVA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ V OSKAVĚ“ (dále jen „dílo“), a to v rozsahu stanoveném oceněným soupisem prací (položkovým rozpočtem), který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy, a na pozemcích uvedených v čl. III odst. 4 této smlouvy. Objednatel se zavazuje za řádně provedené dílo zaplatit zhotoviteli dle podmínek této smlouvy níže sjednanou cenu díla.
2. Řádně provedeným dílem se rozumí úplné a standardní provedení všech stavebních prací, dodávek materiálů, montáží a služeb, včetně všech činností spojených s plněním předmětu této smlouvy a nezbytných pro uvedení předmětu smlouvy do užívání. Rozumí se tím dílo, které bylo zhotoveno v souladu touto smlouvou, podmínkami výběrového řízení, pokyny objednatele a příslušnými právními předpisy, a které bylo objednatelem převzato bez výhrad, tzn., že dílo je bezvadné.
3. Předmětem stavebních prací je obnova dvou místních komunikací označených dle pasportu jako 5c a 16c. Rozsah předmětu díla je konkrétně vymezen dvěma projektovými dokumentacemi s názvem „OPRAVA CHODNÍKU A KOMUNIKACE U PARČÍKU V OSKAVĚ“ a „OPRAVA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ V OSKAVĚ“, zpracovatel Ing. Robert Šimek, Janouškova 3, 772 00 Olomouc, IČO: 73965952, které byly součástí zadávací dokumentace předmětné veřejné zakázky (dále jen „dokumentace“) a oceněnými soupisy prací (položkovým rozpočtem), které tvoří přílohu č. 1 této smlouvy (dále jen „soupis prací“). Soupisy prací byly zhotovitelem oceněny v nabídce zhotovitele ve výběrovém řízení k předmětné veřejné zakázce.
4. Dílo prokazatelně zahrnuje také nezávadnou likvidaci veškerého odpadu v souladu s platnými právními předpisy, včetně dopravy odpadu až na místo jeho trvalého uložení.
5. Zhotovitel se dále zavazuje provést na svůj náklad a své nebezpečí i všechna plnění a veškeré práce či další činnosti, byť nejsou v této smlouvě uvedené, pokud jejich provedení je nebo se stane nezbytným k provedení díla. Jedná se zejména o vybudování, provoz a demontáž staveniště a jeho ostrahu, udržování veřejných komunikací v čistotě, zajištění a obstarání veškerých nezbytných stanovisek, vyjádření, rozhodnutí, souhlasů dotčených orgánů a organizací, resp. účastníků správních řízení, zajištění záborů, vytýčení inženýrských sítí, jakož i místní a správní poplatky včetně poplatků za zábory či zvláštní užívání komunikací a ploch potřebných pro realizaci díla, práce spojené se sledováním vlivů stavby a případnými nutnými či potřebnými průzkumy.
6. Veškeré dodávky a materiály, zajišťované zhotovitelem a použité při realizaci díla podle této smlouvy, budou nové a nepoužité.

III. Doba a místo plnění díla

1. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo podle jím zpracovaného podrobného harmonogramu prací, který tvoří přílohu č. 2 a je nedílnou součástí této smlouvy. Harmonogram prací může být upraven dohodou obou smluvních stran, vždy však zůstane zachována celková lhůta pro provedení díla dle odst. 2 písm. d) tohoto článku smlouvy.
2. Smluvní strany sjednávají pro zahájení a dokončení díla:
 - a) **Předpokládaný termín předání a převzetí staveniště je stanoven na měsíc červen 2021,** nebude-li smluvními stranami sjednáno jinak.

- b) Zahájení plnění předmětu díla – fyzickým předáním staveniště zápisem do stavebního deníku. Pokud nebude staveniště předáno, nemůže se zhotovitel domáhat plnění ze smlouvy.
 - c) Stavební práce budou zahájeny nejpozději **do 3 pracovních dnů od předání staveniště**, nebudou-li tomu bránit klimatické podmínky, nebo nebude-li smluvními stranami sjednáno jinak.
 - d) Termín předání a převzetí zhotoveného díla (provedení díla) – **do 90 kalendářních dnů ode dne předání staveniště**.
 - e) Objednatel si vyhrazuje právo změnit termín předání staveniště s tím, že celková doba plnění předmětu smlouvy bude zachována.
3. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním objednateli bez vad. O předání a převzetí díla smluvní strany sepiší protokol, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo přijímá s výhradami či bez výhrad, případně, že dílo nepřijímá a z jakého důvodu.
4. Zhotovitel je povinen provést dílo v místě plnění, kterým jsou pozemky p. č. 408/1, 665/4, 408/6, 807/2, 808/1 a 408/5 (pro MK 5c) a 440, 812, 416, 813, 420, 814, 853/9, st. 7 a 811 (pro MK 16c) vše k.ú. Oskava.

IV. Cena díla

1. Cena za řádně provedené dílo specifikované v čl. II. této smlouvy je sjednána na základě výsledku výběrového řízení ve výši:

Cena celkem bez DPH	1.389.114,67
DPH celkem	291.714,08
Cena celkem	1.680.828,75 Kč vč. DPH

(slovy: jedenmilionšestsetosmdesátisícosmsetdvacetosm korun českých 75 haléřů včetně DPH)

2. Ke sjednané smluvní ceně bez DPH se připočítává procentní sazba daně z přidané hodnoty dle platného zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, platná ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty bude stanovena v souladu s daňovými předpisy platnými ke dni zdanitelného plnění.
3. Cena díla sjednaná dle odst. 1 tohoto článku je stanovena jako nejvýše přípustná, překročitelná pouze za podmínek dohodnutých dále v této smlouvě. Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s provedením díla a zisk zhotovitele.
4. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky a jiné náklady nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla. V ceně jsou zahrnuty i náklady zhotovitele nutné pro vybudování, provoz a demontáž zařízení staveniště.
5. Cena obsahuje i případně zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby provedení díla.
6. Cenu díla je možné měnit pouze písemným dodatkem k této smlouvě navrženým účastníkem smlouvy, a to:
- a) odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil formou méněprací neprovádět. Náklady na méněpráce budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dle položkového rozpočtu, který je součástí nabídky zhotovitele podané v rámci výběrového řízení na předmět plnění (dále jen položkový rozpočet),
 - b) započtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil formou víceprací provádět nad rámec množství nebo kvality uvedený v položkovém rozpočtu. Náklady na vícepráce budou účtovány podle odpovídajících jednotkových cen položek a nákladů dle

položkového rozpočtu a množství odsouhlaseného objednatelem. Oceňování případných víceprací, u kterých nelze využít jednotkových cen bude provedeno za využití doporučených cen ÚRS Praha a.s.

7. Cena díla v Kč bez DPH může být měněna v souvislosti se změnou příslušných právních předpisů upravujících daň z přidané hodnoty.
8. Veškeré náklady na dodávku energií a jiných medií nutných k provádění díla (např.: elektrická energie, voda) se zhotovitel zavazuje obstarat na svůj náklad a na své nebezpečí, přičemž náklady na veškeré zhotovitelem odebrané energie a media jsou zahrnuty v ceně díla.
9. V případě, že během provádění díla objednatel omezí rozsah požadovaných prací zápisem ve stavebním deníku (požaduje tzv. méněpráce), je zhotovitel povinen požadovanou změnu rozsahu díla respektovat okamžikem, kdy se o ní dozví (kdy se seznámí s daným zápisem ve stavebním deníku). Celková cena díla se v takovém případě sníží o cenu dle jednotkových cen uvedených v příloze č. 1 odpovídající rozsahu a typu neprovedených prací.
10. V případě, že při provádění díla bude zjištěno, že oproti zadávací dokumentaci byl rozsah prací skutečně provedených zhotovitelem menší, sníží se celková cena díla o cenu neprovedených prací. Ocenění neprovedených prací bude provedeno postupem dle předchozího odstavce tohoto článku.
11. V případě zjištění potřeby provést práce nad rozsah díla sjednaný dle této smlouvy, tzv. vícepráce (zejména z důvodu zjištění skutečností majících vliv na cenu díla, které nebyly v době podpisu této smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat), je zhotovitel takovou skutečnost povinen neprodleně písemně objednateli oznámit zápisem do stavebního deníku a současně je povinen jej informovat prostřednictvím osoby vykonávající technický dozor investora. Zhotovitel v takovém případě předloží objednateli nový soupis prací a listiny, které tyto skutečnosti prokazují. Dále tuto skutečnost musí zhotovitel bezodkladně oznámit objednateli e-mailem či písemně na adresu sídla objednatele.
12. Nárok na zaplacení víceprací dle předchozího odstavce vzniká zhotoviteli pouze za předpokladu, že na jejich provedení bude mezi smluvními stranami uzavřen dodatek k této smlouvě.
13. Pro účely stanovení ceny požadovaných víceprací při uzavírání dodatku k této smlouvě budou tyto vícepráce zhotovitelem oceňovány maximálně podle jednotkových cen uvedených v příloze č. 1 této smlouvy pro daný typ práce, a pokud v něm nejsou odpovídající položky oceněny, zhotovitel tyto ocení pro daný rozsah a typ prací maximálně ve výši doporučených cen z cenové soustavy ÚRS Praha, a.s. Nebude-li možné stanovit cenu ani tímto způsobem, bude cena stanovena na základě individuální kalkulace dohodnuté mezi smluvními stranami. Smluvní strany se podpisem této smlouvy dohodly, že o ceně víceprací budou vždy jednat, přičemž výše cen víceprací vždy podléhá schválení objednatelem, který není povinen zhotovitelem stanovené ceny víceprací akceptovat. Objednatel je v takovém případě oprávněn provést vícepráce pomocí třetí osoby, se kterou je zhotovitel povinen spolupracovat za účelem řádného dokončení díla. Záruka za dílo poskytovaná zhotovitelem tímto není dotčena.
14. Zhotovitel není oprávněn provést vícepráce bez písemného potvrzení těchto víceprací ze strany objednatele. Veškeré práce, které zhotovitel provede nad rozsah předmětu této smlouvy bez předchozího písemného souhlasu objednatele, hradí zhotovitel a nemá nárok na změnu termínu či ceny díla. Navíc je v případě požadavku objednatele povinen takové práce v určené lhůtě, jinak bez zbytečného odkladu, odstranit a nahradit objednateli veškerou škodu, která mu tím vznikla.

V. Platební podmínky

1. Objednatel neposkytuje zálohu na cenu díla.
2. Smluvní strany sjednávají, že úhrada ceny díla bude uskutečňována vždy po uplynutí kalendářního měsíce postupně dle rozsahu poskytnutého dílčího plnění zhotovitele pro objednatele. Dílčím plněním se rozumí ta část díla v rozsahu skutečně provedených prací a dodávek uskutečněných zhotovitelem v kalendářním měsíci a zjištěných k poslednímu dni kalendářního měsíce tohoto

- období a za cenu stanovenou na základě cen obsažených v rozpočtu zhotovitele, který je přílohou č. 1 této smlouvy. Poslední den příslušného kalendářního měsíce dle předcházející věty je dnem zdanitelného plnění. Podpisem soupisu provedených prací a zjišťovacího protokolu včetně uvedené ceny zjištěných prací objednatelem vzniká zhotoviteli právo uplatnit vůči objednateli nárok na úhradu ceny dílčího plnění odsouhlaseného v daném zjišťovacím protokolu daňovým dokladem – fakturou (*dále jen „faktura“*), který musí mít náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (*dále jen „ZDPH“*).
3. Objednatel pořizuje přijaté zdanitelné plnění výlučně pro činnost veřejné správy, není tedy v postavení plátce daně, a ve smyslu informace GFŘ a MF ČR ze dne 9. 11. 2011 nebude pro dané plnění aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92e ZDPH.
 4. Splatnost faktury se sjednává na dobu 30 dnů ode dne jejího prokazatelného doručení objednateli. Kromě náležitostí stanovených právními předpisy je zhotovitel povinen uvést ve faktuře i tyto údaje:
 - a) číslo a datum vystavení faktury,
 - b) číslo smlouvy a datum jejího uzavření,
 - c) vlastnoruční podpis osoby, která fakturu vyhotovila, včetně kontaktního telefonu,
 - d) předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí odkaz na číslo smlouvy),
 - e) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplacen,
 - f) lhůta splatnosti faktury,
 - g) IČ a DIČ objednatele a zhotovitele, jejich přesné názvy a sídlo,
 - h) přílohou faktury musí být soupis skutečně provedených prací podepsaný objednatelem včetně zjišťovacího protokolu, podepsaného osobou vykonávající technický dozor stavby.
 5. V průběhu plnění budou objednatelem propláceny faktury zhotoviteli až do výše 90 % celkové ceny díla. Zbýlých 10 % hodnoty zakázky bude sloužit jako zádržné, které bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli až po úspěšném protokolárním předání a převzetí díla. Pokud objednatel převezme dílo s výhradami, to znamená s vadami či nedodělkami, bude zádržné uhrazeno až po jejich odstranění. Zádržné bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli na základě daňového dokladu, vystaveného zhotovitelem, v němž bude uvedeno, že se jedná o „Konečnou fakturu“.
 6. Zhotovitel je povinen doručit fakturu vždy osobně na podatelnu objednatele nebo zaslat doporučeně prostřednictvím držitele poštovní licence na adresu sídla objednatele uvedenou v záhlaví této smlouvy.
 7. Pro účely této smlouvy se má za to, že dnem zaplacení je den odepsání příslušné částky z účtu smluvní strany, která provádí platbu – splní svoji povinnost zaplatit.
 8. V případě, že zhotovitel fakturou bude požadovat úhradu prací nebo dodávek, které neprovedl, vyúčtuje chybně cenu dílčího plnění nebo faktura nebude obsahovat některou zákonnou nebo smlouvou požadovanou náležitost, je objednatel oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit zhotoviteli bez jejího zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí objednatel důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury.
 9. Vráť-li objednatel vadnou fakturu z oprávněných důvodů dle předchozího odstavce zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta splatnosti k úhradě dílčího plnění. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení opravené faktury,
 10. Objednatel je oprávněn pozdržet úhradu dílčího plnění v případě, že zhotovitel bezdůvodně nebo neoprávněně v rozporu s touto smlouvou přeruší práce na provádění díla po dobu delší než 7 dnů nebo dílo provádí v rozporu s ustanoveními této smlouvy, vyhlášenými podmínkami výběrového řízení předmětné veřejné zakázky nebo písemnými pokyny objednatele.

VI. Způsob provádění díla a BOZP

1. Zhotovitel je povinen v rámci provedení díla zajistit veškeré nezbytné doklady, prohlídky a přejímky, spojené s prováděním díla, případně požadované orgány státní správy a správci sítí, které se týkají předmětu této smlouvy. K těmto úkonům vždy zhotovitel přizve osobu vykonávající technický dozor stavby.
2. Zhotovitel je povinen zajistit přítomnost osoby vykonávající stavební dozor na staveništi, a to každý den provádění díla. Zhotovitel je rovněž povinen nejpozději ke dni zahájení stavebních prací sdělit objednateli a technickému doзору investora kontaktní údaje na osobu vykonávající stavební dozor.
3. Zhotovitel je povinen v rámci provedení díla uvést všechny dotčené pozemky, vedlejší pozemky či stavby, které byly zhotovitelem eventuálně při provádění díla dle této smlouvy dotčeny, do původního stavu a písemným zápisem o předání a převzetí je předat zpět jejich vlastníkům.
4. Veškeré náklady vzniklé v souvislosti s odstraňováním škod vzniklých při provádění díla nese zhotovitel a tyto náklady nemají vliv na sjednanou cenu díla.
5. V průběhu provádění díla se budou konat kontrolní dny, jejichž harmonogram bude dohodnut mezi stranami při předání staveniště, přičemž kontrolní den se musí konat minimálně 1x týdně. Ke stanovení kontrolního dne mimo harmonogram sjednaný dle předchozí věty může dát návrh kterákoliv smluvní strana a druhá strana je povinna dohodnout se s iniciující stranou na termínu kontrolního dne bezodkladně. Návrh konání kontrolního dne dle předchozí věty musí být podán nejméně tři dny před jeho předpokládaným konáním. Návrh musí být učiněn písemnou formou, za kterou se považuje i zápis do stavebního deníku. U věcí jež nesnesou odkladu a je-li to technicky možné, stačí podat návrh na konání kontrolního dne 24 hodin předem, v tomto případě musí být požadavek druhé straně prokazatelně doručen - zápis do stavebního deníku není dostačující.
6. Za zhotovitele se kontrolních dnů musí účastnit rovněž osoba, která u něj vykonává stavební dozor. Zápisy z kontrolních dnů zajišťuje technický dozor investora. Závěry uskutečněné na kontrolních dnech jsou pro obě strany závazné, nemohou však měnit ustanovení smlouvy, mohou však sloužit jako podklad pro dodatek ke smlouvě. Na základě požadavku objednatele učiněného nejméně 3 dny před konáním kontrolního dne je zhotovitel povinen při kontrolním dni předložit písemnou zprávu o postupu prací v rozsahu určeném objednatelem.
7. Zhotovitel je povinen prokazatelně písemně vyzvat objednatele a technický dozor nejméně 3 pracovní dny předem ke kontrole prací nebo částí díla, jež budou dalším postupem při provádění díla zakryty. Provedení kontroly objednatel potvrdí zápisem ve stavebním deníku. V případě, že se objednatel na řádnou výzvu zhotovitele ke kontrole zakrývaných prací bez předchozí omluvy nedostaví, může zhotovitel zakrýt předmětné práce a pokračovat v provádění díla. Pokud však tato písemná výzva zhotovitele ke kontrole zakrývaných prací nebude objednateli prokazatelně doručena a objednatel se z toho důvodu nedostaví ke kontrole, má objednatel právo žádat po zhotoviteli přerušení všech prací a odkrytí všech neoprávněně zakrytých částí díla k provedení kontroly, vše na výlučný náklad a nebezpečí zhotovitele. Zhotovitel je oprávněn pokračovat v provádění díla až po ukončení kontroly dotčených neoprávněně zakrytých prací.
8. Objednatel je oprávněn provádět kontrolu prováděných prací po celou dobu provádění díla kdykoli fyzickou kontrolou na staveništi prováděnou oprávněnými zástupci objednatele i kontrolou stavebního deníku. Zhotovitel je povinen provedení takové kontroly nejen umožnit, ale také poskytnout k ní veškerou potřebnou součinnost.
9. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla, je povinen to bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout mu další postup.
10. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost jeho pokynů či nevhodnost realizace vyžadovaných prací či navrhovaných postupů.
11. Zhotovitel je oprávněn provádět práce i ve dnech pracovního klidu.
12. Věci, které jsou potřebné k provedení díla je povinen opatřit zhotovitel, pokud v této smlouvě není výslovně uvedeno, že je opatří objednatel. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla

nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

13. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím zdržují na staveništi a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
14. Zhotovitel se zavazuje spolupracovat s koordinátorem BOZP, kterého určí objednatel a kterého si objednatel na své náklady zajišťuje, je-li pro plnění předmětu díla dle této smlouvy účast koordinátora BOZP na staveništi dle platných právních předpisů nezbytná. Zhotovitel je povinen při provádění díla postupovat v souladu s pokyny a nařízeními koordinátora BOZP.
15. Zhotovitel je povinen při provádění prací dodržovat ustanovení zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, dodržovat veškeré ekologické podmínky vyplývající z příslušných právních předpisů. Zhotovitel je dále povinen dodržovat požární předpisy dle zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, a další závazné technické normy.
16. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré subdodavatelské práce a nese za ně odpovědnost, jako by je prováděl sám. Zhotovitel je povinen předložit objednateli kdykoli v průběhu provádění díla písemný seznam všech svých subdodavatelů. Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením díla ani jeho částí jinou osobu, než uvedl v nabídce pro veřejnou zakázku, bez písemného souhlasu objednatele.
17. Zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost a ručení za škody způsobené všemi osobami zúčastněnými na provádění díla na zhotovovaném díle po celou dobu provádění díla, tzn. do převzetí díla objednatel bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na majetku tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektu, prostranství, inženýrských sítí) je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.

VII. Způsob předání a převzetí díla

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním objednateli bez vad. O přejímacím řízení jsou objednatel a zhotovitel povinni sepsat a podepsat protokol, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo přejímá bez výhrad či s výhradami, nebo nepřejímá. Zhotovitel se zavazuje vyrozumět objednatele a pracovníka zajišťujícího technický dozor o dokončení díla a připravenosti k provedení přejímacího řízení zápisem ve stavebním deníku ve lhůtě nejméně 5 pracovních dnů před datem zahájení přejímacího řízení. V případě, že se objednatel nedostaví k řádně oznámenému přejímacímu řízení, má se za to, že dílo bylo předáno okamžikem, kdy byl zhotovitel připraven k předání díla objednateli a objednatel se k přejímacímu řízení nedostavil.
2. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují.
3. O předání díla nebo jeho části bude sepsán protokol, který sepiše zhotovitel a bude obsahovat:
 - a) označení díla nebo jeho části,
 - b) označení objednatele a zhotovitele díla,
 - c) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo, včetně čísel a dat uzavření jejích dodatků,
 - d) popis případných vad díla,
 - e) termín pro odstranění zjištěných vad díla,
 - f) prohlášení objednatele, že dílo přejímá, případně přejímá s výhradami, nebo nepřejímá a z jakého důvodu,
 - g) datum a místo sepsání protokolu,
 - h) jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele,
 - i) seznam převzaté dokumentace,

- j) soupis nákladů od zahájení po dokončení díla nebo jeho části,
 - k) datum vyklizení staveniště,
 - l) datum počátku a ukončení běhu záruční doby.
4. Zhotovitel zároveň při převjímacím řízení předá objednateli doklady o řádném provedení díla dle technických norem a předpisů, provedených zkouškách, atestech a dokumentaci podle této smlouvy, včetně prohlášení o shodě a doklady o nezávadné likvidaci odpadů. Všechny doklady a dokumentace uvedené v tomto odstavci bude předána objednateli ve dvojím vyhotovení, a to v jednom originále a čitelné kopii.

VIII. Staveniště

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště v termínu uvedeném v čl. III odst. 2 písm. a) této smlouvy. Zhotovitel je povinen převzít staveniště ve stanoveném termínu, pokud se smluvní strany nedohodnou na jiném termínu předání staveniště. O předání a převzetí staveniště vyhotoví smluvní strany zápis.
2. Vlastníkem zařízení staveniště, včetně používaných strojů, mechanismů a dalších věcí potřebných pro provedení díla, je zhotovitel, který nese nebezpečí škody na těchto věcech.
3. Zhotovitel je povinen na převzatém staveništi udržovat pořádek a čistotu, sám a na svůj náklad zajistit v souladu s právními předpisy bezpečné uložení materiálů a odpadů, jakož i nezávadnou likvidaci všech druhů odpadů vzniklých při provádění díla.
4. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, za dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů a za vybavení osob ochrannými pracovními pomůckami a prostředky k hašení požáru, pokud to povaha prováděných činností vyžaduje.
5. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 5 pracovních dnů ode dne převzetí díla bez vad objednatel (tj. od okamžiku provedení díla). Při nedodržení této lhůty se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly. Objednatel je oprávněn zajistit si vyklizení a vyčištění staveniště třetí osobou na náklady zhotovitele.

IX. Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v rozsahu a dle podmínek zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, a to v jednom originále a dvou kopiích. Zhotovitel bude prostřednictvím pověřeného pracovníka zapisovat denně do stavebního deníku všechny údaje vyžadované platnou právní úpravou, dále údaje rozhodné pro rozsah a kvalitu provedených prací, specifické údaje vyplývající z této smlouvy nebo které pokládá zhotovitel za důležité pro řádné provádění díla. Zhotovitel je povinen vyjádřit se do 3 pracovních dnů k zápisům objednatel nebo jeho pověřeného zástupce provedených ve stavebním deníku. Jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí (nemá k němu připomínky).
2. Za objednatele je oprávněn do deníku nahlížet a provádět zápisy objednatel nebo pracovník k tomu objednatelem pověřený. Pověřený pracovník objednatel je povinen vyjádřit se k zápisu zhotovitele ve stavebním deníku ve lhůtě tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí (nemá k němu připomínky).
3. Žádným zápisem ve stavebním deníku není možné změnit tuto smlouvu.
4. Smluvní strany se zavazují považovat zápisy ve stavebním deníku za závazný podklad pro smluvní úpravy smlouvy a jako důkazní prostředek pro případ sporu. Zápis ve stavebním deníku musí být podepsaný oběma smluvními stranami.
5. Stavební deník musí obsahovat zejména:
 - a) základní list s uvedením názvu a sídla objednatel, zhotovitel a případné změny těchto údajů,
 - b) základní údaje o díle,

- c) seznam dokladů a úředních opatření, týkajících se díla,
 - d) přehled smluv a jejich případných dodatků uzavřených smluvními stranami.
6. Denní záznamy o prováděných pracích se do deníku zapisují čitelně, vždy v den, kdy byly tyto práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Zápisy v deníku nesmí být přepisovány, škrtnuty a z deníku nesmí být vytrhovány první stránky s originálním textem. Každý zápis zhotovitele musí být podepsán stavbyvedoucím zhotovitele nebo jeho oprávněným zástupcem.
7. Do stavebního deníku budou zapsány všechny skutečnosti související s plněním smlouvy. Jedná se zejména o:
- a) časový postup prací a jejich kvalitu,
 - b) druh použitých materiálů a technologií,
 - c) zdůvodnění odchylek v postupech prací a v použitých materiálech a další údaje, které souvisí s hospodárností a bezpečností práce,
 - d) stanovení termínů k odstranění zjištěných vad v průběhu výstavby.
8. Stavební deník vede a dokladuje zhotovitel ode dne převzetí stavby až do konce záruční doby sjednané v této smlouvě a odstranění poslední vady, reklamované objednatelem v záruční době. Provádění pravidelných denních záznamů končí dnem převzetí díla objednatelem bez vad.
9. Zhotovitel bude odevzdávat objednateli nebo jeho oprávněnému zástupci první průpis denních záznamů ze stavebního deníku průběžně při prováděné kontrolní činnosti.
10. Zhotovitel povede mimo vlastního stavebního deníku i deník víceprací a méněprací, který bude sloužit jako podklad k případnému dodatku ke smlouvě. Odsouhlasení návrhu i vlastního provedení víceprací nebo méněprací v tomto deníku musí být potvrzeno zhotovitelem, objednatelem, a technickým dozorem stavebníka. Režim tohoto deníku se řídí předchozími ustanoveními o stavebním deníku.
11. Stavební deník, deník víceprací a méněprací musí být na stavbě k dispozici každý den po celou pracovní dobu.

X. Odpovědnost za vady, záruka za jakost

1. Zhotovitel se zavazuje, že předané dílo bude prosté jakýchkoli vad a bude mít vlastnosti dle obecně závazných právních předpisů, ČSN a této smlouvy, dále vlastnosti v první jakosti kvality provedení a bude provedeno v souladu s ověřenou technickou praxí.
2. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla, popř. pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno.
3. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v průběhu výstavby a za vady, které se projeví v záruční době. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá jen tehdy, jestliže byly prokazatelně způsobeny porušením jeho povinností.
4. Záruka se nevztahuje na vady, u kterých zhotovitel prokáže, že byly způsobeny vnějšími událostmi, zejména násilným poškozením, či živelnými pohromami.
5. Objednatel je oprávněn reklamovat v záruční době vady díla u zhotovitele, a to písemnou formou. V reklamaci musí být popsána vada díla nebo dodávky, nebo alespoň způsob, jakým se projevuje a určen nárok objednatele z vady díla, případně požadavek na způsob odstranění vad díla, a to včetně termínu pro odstranění vad díla zhotovitelem. Objednatel má právo volby způsobu odstranění důsledku vadného plnění, tuto volbu může měnit i bez souhlasu zhotovitele.
6. Vyskytne-li se vada na provedeném díle v průběhu záruční doby, objednatel písemně oznámí zhotoviteli její výskyt, vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal bez dalšího určení způsobu odstranění uplatněné vady toto písemné oznámení (*dále jen „reklamaci“*), má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady.

7. Zhotovitel je povinen neprodleně, nejpozději však do 3 pracovních dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstranění vad nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává.
8. Zhotovitel je povinen nastoupit dle podmínek této smlouvy k odstranění reklamované vady a to i v případě, že reklamaci neuznává. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.
9. Zhotovitel je povinen započít s odstraněním vady do 24 hodin ode dne doručení písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě havárie započne s odstraněním vady do 12 hodin ode dne oznámení objednatelem, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě nesplnění povinnosti zhotovitele započít s odstraněním uplatněné vady v termínu stanoveném v předchozích dvou větách tohoto odstavce, je objednatel oprávněn odstranit vady na náklady zhotovitele u jiné odborné firmy. Zhotovitel je povinen vadu odstranit nejpozději do 5 pracovních dnů po započítání prací, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Pro termíny odstraňování vad dle tohoto ustanovení jsou smluvní strany povinny respektovat technologické lhůty a klimatické podmínky při odstraňování vad.
10. V případě odstranění vady díla běží pro toto náhradní plnění nová záruční doba, a to ode dne řádného protokolárního dodání a převzetí nového plnění objednatelem. Záruční doba na reklamovanou část díla se prodlužuje o dobu, která uplynula od doručení reklamace vady do doby jejího odstranění. Po dobu od nahlášení vady díla objednatelem zhotoviteli až do řádného odstranění vady díla zhotovitelem neběží záruční doba s tím, že doba přerušení běhu záruční doby bude počítána na celé dny a bude brán v úvahu každý započatý kalendářní den.
11. Provedenou opravu uplatněné vady zhotovitel objednateli předá písemným zápisem.
12. Na provedenou opravu poskytuje zhotovitel záruku ve výši 24 měsíců, přičemž běh této záruční doby neskončí dříve, než záruka na celé dílo.
13. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.
14. Smluvní strany se dohodly, že:
 - a) neodstraní-li zhotovitel reklamované vady díla či jeho části ve lhůtě dle článku X. odst. 9 této smlouvy; a/nebo
 - b) nezahájí-li zhotovitel odstraňování vad díla v termínech dle článku X. odst. 9 této smlouvy; a/nebo
 - c) oznámí-li zhotovitel objednateli před uplynutím doby k odstranění vad díla, že vadu neodstraní; a/nebo
 - d) je-li zřejmé, že zhotovitel reklamované vady díla či jeho části ve lhůtě stanovené objednatelem přiměřeně dle charakteru vad díla neodstranímá objednatel vedle výše uvedených oprávnění též právo zadat, a to i bez předchozího upozornění zhotovitele, provedení oprav třetí osobě. Objednateli v takovém případě vzniká vůči zhotoviteli oprávnění, aby mu zhotovitel zaplatil částku připadající na cenu, kterou objednatel třetí osobě v důsledku tohoto postupu zaplatí. Nárok objednatele vzniklé vůči zhotoviteli v důsledku odpovědnosti za vady díla dle NOZ, nároky objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu zůstávají nedotčena.
15. Práva a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají ani odstoupením kterékoli ze smluvních stran od smlouvy.
16. O reklamačním řízení budou objednatelem pořizovány písemné zápisy ve dvojím vyhotovení, z nichž jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran.
17. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby písemně na adresu: STRABAG a.s., Blanická 12, 787 01 Šumperk, v případě havárie e-mailem na e-mailovou adresu:

vladimir.marecek@strabag.com. Adresa uvedená v předchozí větě je kontaktní adresou pro zasílání veškerých písemností v souvislosti s touto smlouvou. Zhotovitel je povinen případné změny doručovací adresy resp. e-mailové adresy neprodleně nahlásit objednateli. Při nesplnění této povinnosti se má za to, že zhotovitel byl řádně vyrozuměn a objednatel má právo jak na úhradu nákladů spojených s odstraňováním vad reklamovaných v záruční době, tak i na úhradu všech škod, které mu vznikly nemožností jednat se zhotovitelem po celou záruční dobu.

18. Zhotovitel garantuje, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude uspokojovat stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost. Ty budou odpovídat platné právní úpravě, českým technickým normám, zadání veřejné zakázky a této smlouvě. K tomu se zavazuje používat pouze materiály, výrobky, zařízení a konstrukce vyhovující požadavkům kladeným na jejich jakost a mající prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích předpisů.
19. Smluvní strany sjednávají záruku za jakost v souladu s § 2619 NOZ ve smyslu § 2113 a násl. NOZ, a to po dobu **60 měsíců** ode dne protokolárního převzetí bezvadného díla objednatelem.

XI. Odpovědnost za škodu

1. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne převzetí celého díla bez vad objednatelem. Zhotovitel také odpovídá za škody způsobené všemi účastníky výstavby na zhotovovaném díle a škody na majetku vzniklé jeho činností objednateli či třetím osobám v souvislosti s předmětem díla až do předání a převzetí díla.
2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů všech odpadů vzniklých při provádění díla, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.
3. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejich zmírnění.
4. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která mu vznikla při realizaci a užívání díla, jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.
5. V případě, že při činnosti prováděné zhotovitelem v důsledku porušení povinností zhotovitele dojde ke způsobení prokazatelné škody objednateli nebo třetím osobám a tato škoda nebude kryta pojištěním dle čl. I odst. 5 této smlouvy, je zhotovitel povinen tyto škody uhradit z vlastních prostředků.
6. V případě, že dojde k poškození součástí díla po převzetí díla objednatelem, zhotovitel za úhradu a sjednaných podmínek s objednatelem takovou závadu odstraní, pokud se nebude jednat o odstranění vady v rámci poskytnuté záruky.

XII. Smluvní pokuty

1. V případě prodlení kterékoliv ze smluvních stran se zaplacením svého peněžitého dluhu, je druhá smluvní strana oprávněna požadovat zaplacení úroku z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
2. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla včetně DPH za každý i započatý den prodlení s provedením díla v termínu dle čl. III odst. 2 písm. d) této smlouvy.
3. Prodlení zhotovitele s provedením díla v termínu sjednaném touto smlouvou delší jak 20 dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy.
4. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý i započatý den prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště do sjednané lhůty dle čl. VIII odst. 5 smlouvy.
5. V případě, že zhotovitel neodstraní objednatelem zjištěný nedostatek v pořádku na staveništi, nebo nedostatek v dodržování podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ani v dodatečně pětidenní lhůtě po upozorňujícím zápisu objednatele ve stavebním deníku, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý takovýto prokazatelně zjištěný a doložený případ.

6. Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s odstraněním vady z přejímacího řízení díla se sjednává ve výši 1.000,- Kč za každou vadu a každý i započatý den prodlení.
7. V případě nedodržení termínu k odstranění vady, která se projevila v záruční době, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
8. V případě nedodržení stanoveného termínu nástupu na odstranění vad v záruční době je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za vadu a den prodlení.
9. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti dle čl. VI. odst. 2, věta první této smlouvy.
10. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý jednotlivý případ nedodržení pokynů koordinátora BOZP, bude-li dle čl. VI odst. 14 této smlouvy objednatelem určen, a to za předpokladu, že nebyla po upozornění koordinátora BOZP sjednána náprava. Bude-li určen koordinátor BOZP dle čl. VI odst. 14 této smlouvy, nahrazuje ustanovení o smluvní pokutě dle předchozí věty ustanovení o smluvní pokutě dle odst. 5 tohoto článku smlouvy v rozsahu týkající se dodržování podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
11. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti stanovené v čl. VI odst. 16 věta třetí.
12. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti dle čl. IX odst. 11 této smlouvy.
13. Sankci (smluvní pokutu, úrok z prodlení) vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení smlouvy, které k vyúčtování sankce opravňuje a způsob výpočtu celkové výše sankce. Strana povinná se musí k vyúčtování sankce vyjádřit nejpozději do 10 dnů ode dne jeho obdržení, jinak se má za to, že s vyúčtováním souhlasí. Vyjádřením se v tomto případě rozumí písemné stanovisko strany povinné. Nesouhlasí-li strana povinná s vyúčtováním sankce je povinna písemně ve sjednané lhůtě sdělit oprávněné straně důvody, pro které vyúčtování sankce neuznává.
14. Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované sankce nejpozději do 14 dnů od dne obdržení příslušného vyúčtování. Stejná lhůta se vztahuje i na úhradu úroku z prodlení.
15. Objednatel má právo smluvní pokutu, na níž mu vznikl nárok, započíst proti faktuře zhotovitele a faktura bude uhrazena pouze ve výši po provedení odpočtu smluvní pokuty. Pokud částka smluvní pokuty je vyšší než částka vyúčtovaná v konečné faktuře, zavazuje se zhotovitel provést úhradu zbývajících částí smluvní pokuty do její celkové výše ve prospěch účtu objednatele do 30 dnů od jejího uplatnění (tj. uplatnění nároku na zaplacení smluvní pokuty) objednatelem.
16. Nárok na náhradu škody, způsobené objednateli porušením smluvní pokutou utvrzených povinností zhotovitele, zůstává v celém rozsahu nedotčen. Smluvní pokuta se na výši škody nezapočítává.
17. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu uhradit objednateli veškeré majetkové sankce, které mu uloží správní či jiný orgán za zhotovitelem způsobené porušení obecně závazných předpisů, směrnic, výnosů, místních vyhlášek, pravomocných rozhodnutí a dalších zákonných opatření.
18. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným provedením díla, nezaniká nárok objednatele na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti.
19. Zánik závazku pozdním plněním neznamena zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.
20. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně.

XIII. Závěrečná ujednání

1. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem převzetí

podepsané smlouvy zhotovitelem.

2. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany, jen v případě, že tím nebudou porušeny podmínky zadání veřejné zakázky, a to pouze formou písemných dodatků, které budou výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.
3. V případě zániku závazku před řádným provedením díla, je zhotovitel povinen ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla, nebo dokumentace a věcí, které k provedení díla od objednatele obdržel, příp. které získal při provádění díla, a uhradit objednateli případně vzniklou škodu.
4. Zhotovitel ani objednatel nemohou bez vzájemného souhlasu postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě.
5. Zhotovitel je povinen umožnit přístup kontrolním orgánům ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů do objektů a na pozemky dotčené zakázkou a její realizací a provést kontrolu dokladů souvisejících se zakázkou.
6. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy za podmínek stanovených zákonem nebo v případech stanovených touto smlouvou. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy v případě, že:
 - a) zhotovitel nezačíná provádění stavebních prací ani po výzvě učiněné objednatelem,
 - b) zhotovitel vstoupí do likvidace,
 - c) proti zhotoviteli je zahájeno insolvenční řízení,
 - d) zhotovitel bez předchozího upozornění a souhlasu objednatele přeruší nebo zastaví práce a ani na výzvu objednatele toto přerušování prací řádně nezdůvodní objektivními příčinami a odmítne v pracích pokračovat nebo
 - e) bude pokračovat v pracích, přestože byl technickým dozorem objednatele výslovně a písemně záznamem ve stavebním deníku vyzván k přerušování prací z důvodu nedodržení technologického postupu nebo použití nevhodných materiálů, majících vliv na kvalitu díla.
7. Odstoupením od smlouvy je zhotoviteli odejmuto právo dále provádět práce a dodávky, aniž by jej toto odstoupení zprošťovalo jakýchkoliv jeho závazků nebo povinností podle smlouvy nebo povinností respektovat práva, která byla objednateli v souladu se smlouvou udělena. V případě odstoupení od smlouvy nezanikají zejména ustanovení smlouvy upravující vyklizení staveniště, zádržné, záruku za jakost a smluvní pokuty za nezačínání odstraňování vady, za neodstranění vady či za nevyklizení staveniště. Záruční doba v tomto případě začíná běžet účinností odstoupení.
8. Po odstoupení od smlouvy provedou smluvní strany prověrku dosud provedených prací a dodávek, o čemž vyhotoví protokol, který podepíší a ve kterém budou uvedeny veškeré práce a dodávky, které byly provedeny ve sjednané kvalitě a v souladu s touto smlouvou a které tudíž objednatel převezme a zhotoviteli uhradí, a práce a dodávky, které mají vady a které objednatel uhradí až po odstranění těchto vad v určené přiměřené lhůtě. O odstranění vad bude vyhotoven zápis, který objednatel potvrdí, odpovídá-li skutečnosti. Nejsou-li vady prací a dodávek v objednatelově určené lhůtě odstraněny, ztrácí zhotovitel právo na jejich úhradu.
9. Zhotovitel má právo odstoupit od smlouvy v případě, že prodlení objednatele s placením daňových dokladů bude delší než 30 dnů po lhůtě splatnosti daňového dokladu a objednatel toto zpoždění uspokojivě nevysvětlí.
10. Zhotovitel je povinen po skončení prací na své náklady a svoje nebezpečí provést zabezpečení rozestavěné stavby a to i v případě odstoupení od smlouvy objednatelem.
11. Smluvní strany se zavazují, že případné spory budou především řešit smírnou cestou a dohodou. V případě nemožnosti řešit vzájemné spory smírně budou spory řešeny soudem místně příslušným podle místa provádění díla podle zákonů České republiky.
12. Případná neplatnost některého z ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost celé smlouvy. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým.

13. Osoby podepisující tuto smlouvu svými podpisy stvrzují platnost svých jednateckých oprávnění.
14. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
15. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.
16. Obec Oskava ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů potvrzuje, že u právního jednání obsaženého v této smlouvě byly splněny veškeré podmínky stanovené uvedeným zákonem, ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního úkonu.
17. Smlouva byla schválena Radou obce Oskava usnesením č. 32 dne 29.09.2020.
18. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:
1. Oceněný soupis prací (položkový rozpočet);
 2. Harmonogram prací.

V Oskavě dne 29.09.2020

v Olomouci dne 29-09-2020

Ing. Stanislav Hýbner
starosta, zastoupen

Ing. Zbyšek Adamec
místostarosta
Objednatel



Ing. Klára Kalábová
ekonom oblasti Střed o.z. Morava, zmocněnec
Zhotovitel

Ing. Vítězslav Bujnoch
vedoucí OTÚ oblasti Střed o.z. Morava,
zmocněnec
Zhotovitel

STRABAG

STRABAG a.s.
Kadřická 982/4, 158 00 Praha 5
IČ: 60838744
(355)

REKAPITULACE NABÍDKOVÉ CENY

Obnova místních komunikací - Oskava

Oprava místních komunikací v Oskavě - k.ú. Oskava - MK u mlýna	639 646,35 Kč
Oprava komunikace u parčíku v Oskavě - MK u parku	749 468,32 Kč
Stavba celkem bez DPH	1 389 114,67 Kč
DPH 21%	291 714,08 Kč
Celkem vč. DPH	1 680 828,75 Kč

V Olomouci dne 17.09.2020

Za STRABAG a.s.:

Ing. Klára Kalábová
ekonom oblasti Střed o.z. Morava
zmocněnec

Ing. Vítězslav Bujnoch
vedoucí OTÚ oblasti Střed o.z. Morava
zmocněnec

REKAPITULACE STAVBY

Kód: Os6
Stavba: Oprava místních komunikací v Oskavě - k.ú. Oskava

KSO: Oskava
Místo: Oskava
Zadavatel: Obec Oskava, Oskava 112, 788 01 Oskava
Uchazeč: STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5
Projektant: Ing. Robert Šimek
CC-CZ: 17.09.2020
Datum: 00303101
IČ: 60838744
DIČ: CZ60838744
IČ: 73965952
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		639 646,35
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Výše daně 134 325,73
DPH snížená	15,00%	
Cena s DPH		773 972,08

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: Os6

Stavba: Oprava místních komunikací v Oskavě - k.ú. Oskava

Místo: Oskava

Datum: 17.09.2020

Zadavatel: Obec Oskava, Oskava 112, 788 01 Oskava

Projektant: Ing. Robert Šímek

Uchazeč: STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jlonice, 158 00 Praha 5

Kód	Objekt, Soupís prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem				
1	Místní komunikace k.ú. Oskava	577 235,55	698 455,02	STA
2	Vedlejší a ostatní náklady	62 410,80	75 517,07	STA
		639 646,35	773 972,08	

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba:

Oprava místních komunikací v Oskavě - k.ú. Oskava

Objekt:

1 - Místní komunikace k.ú. Oskava

KSO:

Místo: Oskava

Zadavatel:

Obec Oskava, Oskava 112, 788 01 Oskava

Uchazeč:

STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jílonice, 158 00 Praha 5

Projektant:

Ing. Robert Šimek

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 17.09.2020

IČ:

00303101

DIČ:

60838744

IČ:

CZ60838744

IČ:

73965952

DIČ:

Cena bez DPH

577 235,55

DPH základní
snižena

Základ daně
577 235,55
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
121 219,47
0,00

Cena s DPH

v CZK

698 455,02

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava místních komunikací v Oskavě - k.ú. Oskava

Objekt:

1 - Místní komunikace k.ú. Oskava

Místo:

Oskava

Zadavatel:

Obec Oskava, Oskava 112, 788 01 Oskava

Uchazeč:

STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jítonice, 158 00 Praha 5

Datum:

17.09.2020

Projektant:

Ing. Robert Šimek

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

577 235,55

HSV - Práce a dodávky HSV

577 235,55

1 - Zemní práce	161 077,62
2 - Zakládání	29 615,17
4 - Vodovodné konstrukce	2 193,34
5 - Komunikace pozemní	217 528,38
8 - Trubní vedení	19 603,56
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	146 696,11
998 - Přesun hmot	521,37

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava místních komunikací v Oskavě - k.ú. Oskava

Objekt:

1 - Místní komunikace k.ú. Oskava

Místo:

Oskava

Zadavatel:

Obec Oskava, Oskava 112, 788 01 Oskava

Uchazeč:

STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

Datum: 17.09.2020

Projektant: Ing. Robert Šímek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

577 235,55

D HSV

Práce a dodávky HSV

577 235,55

D 1 Zemní práce

161 077,62

1	K	111301111	Sejmutí drnu tl. do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením na dopravní prostředek	m2	635,850	21,06	13 391,00	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------	----------------

Sejmutí drnu tl. do 100 mm, v jakékoliv ploše

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na nařezání, vyřepnutí, vyřeznutí, přemístění a složení sejmutého drnu na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek.
2. V ceně nejsou započteny náklady na zálivku před sejmutím drnu. Pro tyto práce lze použít ceny číslí CD2 souboru cen 185 80-43 Zařízení rostlin vadou.
3. Ceny jsou určeny jen pro sejmutí drnu pro drnování.
4. Sejmутím drnu se rozumí sejmutí pláští nebo pásu drnu v takové jakosti, aby se jich mohlo použít pro další drnování.
5. Ceny nejsou určeny k pokládce travního drnu (koberece). Tyto práce se oceňují cenami souboru cen 181 4.-11 Založení travníku 6. Ceny lze použít při zakládání záhonů pro výsadbu rostlin z důvodu snížení profilu terénu.

PSC

W

"dle projektové dokumentace, technické zprávy a výkazu projektanta"

635,850

"tl. 100 mm" 345,82-290,03

2	K	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	m3	167,031	210,62	35 180,07	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------	----------------

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3

PP

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
--------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro výkopky: a) příkopů pro silnice a to i tenké, jsou-li výkopky příkopů prováděny samostatně, b) v zemních na suchu, jestliže tyto zemníky přímo souvisejí s odkapávkami nebo prokápávkami pro spodní stavbu silnic. Výkopky v ostatních zemních se oceňují podle kapitoly 3.2. Zemníky všeobecných podmínek tohoto katalogu. c) při zahlubování silnic pro mimoúrovňové křížení a pro výkopky pod mosty provedenými v předepsaném předstihu. Část výkopky mezi svými rovinnými proloženými vnějšími hranami mostu se oceňují: - při objemu do 1 000 m³ cenami pro množství do 100 m³ - při objemu přes 1 000 m³ cenami pro množství přes 100 do 1 000 m³. d) pro sejmání podorní s přihlídnutím k ustanovení čl. 3112 všeobecných podmínek katalogu. 2. Ceny nelze použít pro odkapky a prokápky v zapálených proutkách; tyto zemní práce se oceňují podle čl. 3116 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 3. V cenách jsou započteny i náklady na vodorovné přemístění výkopku v příčných profilech na přílehlých svazích a příkopech. Vzdálenosti příčného přemístění se nezahrnují do střední vzdálenosti vodorovného přemístění výkopku. 4. Vodorovné přemístění výkopku z výkopště na náspisť při jakémkoliv šířce koruny se nepovažuje za vodorovné přemístění výkopku v příčném profilu, je-li při odkapce nebo prokápce mezi výkopštěm a náspisťem v příčném profilu dopravní nebo jiný pruh, na němž projekt vylučuje rušení provozu prováděním zemních prací. Takové přemístění výkopku se oceňuje podle čl. 3162 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 5. Přemístění výkopku v příčných profilech na vzdálenost přes 15 m se oceňuje cenami souboru cen 162. 0-1. Vodorovné přemístění výkopku části A 01 Společné zemní práce tohoto katalogu

PSC

WV

WV

WV

3	K	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m ³	m ³	17,397	324,03	5 637,15	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	--	----------------	--------	--------	----------	----------------

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovňováním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m³

PP

"dle projektové dokumentace, technické zprávy a výkazu projektanta"

"výkop pro konstrukci komunikace"

1,15*0,42*345,820

167,031

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopště na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo nalažení na dopravní prostředek. 2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích se oceňuje: a) ve střížích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m³, i když skutečný objem výkopu je větší, b) mimo stře pro příčné a podélné zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro korýta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, odháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovinin, plůtek a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m³ cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m³ a při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m³ cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 do 1 000 m³. 3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. 4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhan, oceňuje se toto hloubení: a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolomování hloubených výkopůvek, b) v tekoucí vodě při jakémkoliv její rychlosti individuálně. 5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně.

PSC

"dle projektové dokumentace, technické zprávy a výkazu projektanta"

"výkop pro drenáž" 0,650*0,20*118,90

WV

WV

15,457

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W		"výkop pro přípojky"		1,940			
W		Součet		17,397			
4 K	133201101	Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	1,455	468,04	681,00	CS ÚRS 2017 01

PP Hloubení zapážených i nezapážených šachet s příbuzným nutným přemístěním výkopu ve výkopšti v hornině tř. 3 do 100 m3

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny 10-1101 až 40-1101 jsou určeny jen pro šachty hloubky do 12 m. Šachty větších hloubek se oceňují individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náklady na: a) svislé přemístění výkopu, b) urovňování dna do předepsaného profilu a spodu. c) přehození výkopu na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo naložení na dopravní prostředek. 3. V cenách nejsou započteny náklady na raubení. 4. Pořízení šachet bentonitovou suspenzí se oceňuje takto: a) dodání bentonitové suspenze cenou 239 68-1711 Bentonitová suspenze pro pažení rýh pro podzemní stěny - její výroba katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů; množství v m3 se určí jako součin objemu vyhloubeného prostoru (v m3) a koeficientu 1,667, b) doplnění bentonitové suspenze se oceňuje cenou 239 68-4111 Doplnění bentonitové suspenze katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 5. Vodorovné přemístění výkopu ze šachet, pažených bentonitovou suspenzí, se oceňuje cenami souboru cen 162 - 0-31 Vodorovné přemístění výkopu z rýh podzemních stěn, vodorovné přemístění znehodnocené bentonitové suspenze se oceňuje cenami souboru cen 162 - -4 - Vodorovné přemístění znehodnocené suspenze katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.

PSC

"dle projektové dokumentace, technické zprávy a výkazu projektanta"

"výkop pro užití vpusť" 1,15*1,15*0,550*2

W				1,455			
W				226,530	122,45	27 738,60	CS ÚRS 2017 01
5 K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopu/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3				

PP Vodorovné přemístění výkopu nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopu, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístění výkopu na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; tato přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náklady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopšti nebo na nábýlci. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopu na nábýlci; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 - 0 - . . . Uložení sypání do náspů a 171 20-1201Uložení sypání na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopu v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopu cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neuhlihlého výkopu z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopu, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypání nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.

PSC

"výkopy - viz pol. 122202202" 167,031

"výkopy - viz pol. 132201201" 17,397

"výkopy - viz pol. 133201101" 1,455

167,031

17,397

1,455

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W		"zásyp zemínou - viz pol. 174101101"		-22,938			
W		"sejmutí drnu - viz pol. 111301111"		63,585			
W		Součet		226,530			
6	K 162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	5 663,250	0,49	2 774,99	CS ÚRS 2017 01

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších 1 započatých 1 000 m

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístění výkopku na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náklady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopu nebo na násypu. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypu; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 - a - - Uložení sypání do násypu a 171 20-1201 Uložení sypání na skládce. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se tato lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3. Nakládání neuhlihlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypání nejsou započteny náklady na dobývku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.

PSC

W		"vzdálenost skládky do 35 km"		5 663,250			
W		"viz pol. 162701105"		430,407	61,23	26 353,82	CS ÚRS 2017 01
7	K 171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládce (skládkovné)	t				
PP		Uložení sypání poplatek za uložení sypání na skládce (skládkovné)					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Poznámka k souboru cen:

1. Cena -1201 je určena i pro: a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m² projektem určené plochy této skládky připadá přes 2 m³ výkopku nebo ornice; v opačném případě se uložení neocení. Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 m² skládky se určí jako podíl množství výkopku nebo ornice, měřené v rovině stavu a projektem určené plochy dočasné skládky; b) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny; c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodoteče nebo nádrží. 2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice: a) při vykopávkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z výkopu na povrch území ještě dále přemísťuje na hromady podél výkopu; b) na dočasné skládky, které nejsou předepsány projektem; c) na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m² projektem určené plochy této skládky připadá nejvýše 2 m³ výkopku nebo ornice (viz. též poznámka č. 1 a); d) na dočasné skládky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 Sejmuti ornice nebo lesní plůdy do 50 m, nebo oceňuje-li se vodorovně přemístění výkopku do 20 m a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení výkopku nebo ornice na dočasnou skládku neocení. e) na trvalé skládky s předepsaným zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 - 0-... Uložení sypaniny do náspů. 3. V ceně -1201 jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým urovňováním na skládce. 4. V ceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku. 5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m³ uložení výkopku (sypaniny) v rostlém stavu zpravidla ve výkopšti. 6. Cenu -1211 lze po dohodě upravit podle místních podmínek.

PSC

W		~viz pol. 162701105"	226,530*1,90	430,407				
8	K	171-R-001	Nákup zeminy vhodné pro ohumusování, včetně naložení, složení a dovozu na místo stavby	m ³	29,003	544,65	15 796,48	
PP								
W		~viz pol. 181301102"	290,030*0,10	29,003				
9	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m ³	22,938	217,35	4 985,57	CS ÚRS 2017 01
PP								
		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách						

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
--------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny 174 10-... jsou určeny pro zhrutněné zásepky s mírou zhrutnění: a) z hornin soudržných do 100 % PS, b) z hornin nesoudržných do (d) 0,9, c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru zhrutnění. 2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhrutnění, podle bodu a) a b) poznámky č. 1., ocení se zásep individuálně. 3. Ceny nelze použít pro zásep rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásep těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 20-3, částí A 03 Zemní práce pro objekty aborů 831 až 833. Nezhutněný zásep odvodňovacího kanálu z betonových a železobetonových trub v polních a lučních tratích se oceňuje cenou -1101 Zásep sypaninou rýh bez ohledu na šířku kanálu; cena obsahuje i náklady na ruční nezhrutněný zásep výšky do 200 mm nad vrchol potrubí. 4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15 m od hrany zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 6. Objem zásep je rozdílem výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásep neodčítá. Pro stanovení objemu zásep se od objemu výkopu odečítá i objem zásep potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp potrubí, přicházející-li v úvahu. 7. Odklizení zbylého výkopu po provedení zásepů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásepů jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje, je-li objem zbylého výkopu: a) do 1 m³ na 1 m vedení a) jedna se o výkopek neulehlý - cenami souboru cen 167 10-110 Nakládání výkopu nebo sypaniny a 162. 0-1. Vodorovné přemístění výkopu. V případě, že se jedná o výkopek ulehý - rozpojení a naložení výkopu cenami souboru cen 122. 0-1. souboru cen 162. 0-1. Vodorovné přemístění výkopu; b) přes 1 m³ na 1 m vedení, jestliže projekt předepíše, že se zbylý výkopek bude odklízet zároveň s prováděním výkopů, pouze přemístění výkopu cenami souboru cen 162. 0-1. Vodorovné přemístění výkopu. Při zminěném objemu zbylého výkopu se neocňuje ani naložení ani rozpojení výkopu. Jestliže se zbylý výkopek neodklízí, rybní rozprostírá podél výkopu a nad výkopem, platí poznámka č. 8. 8. Rozprostření zbylého výkopu podél výkopu a nad výkopem po provedení zásepů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásepů jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje: a) cenou 171 20-1101 Uložení sypaniny do nezhrutněných násepů, není-li projektem předepsáno zhrutnění rozprostřeného zbylého výkopu, b) cenou 171 10-1111 Uložení sypaniny do násepů z hornin sypaných, je-li předepsáno zhrutnění rozprostřeného zbylého výkopu, a to v objemu vypočteném podle poznámky č. 6, příp. zmenšeném o objem výkopu, který byl již odklizen. 9. Míru zhrutnění předepisuje projekt.

PS

"dle projektové dokumentace, technické zprávy a výkazu projektanta"

"Hutněný zásep za obrubník" 263,660*0,087

22,938

VV
VV

10	K	175101201	Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m ³	1,047	217,35	227,57	CS ÚRS 2017 01
----	---	-----------	--	----------------	-------	--------	--------	----------------

Obsypání objektů nad přilehlým původním terénem sypaninou z vhodných hornin 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv míru zhrutnění bez prohození sypaniny

PP

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro objem výkopu do vzdálenosti 3 m od přilehlého lince objektu nad přilehlým původním terénem. Výkop pod tímto terénem se oceňuje jako výkop okolo objektu cenami 174 10-1101, 174 10-1103 nebo 174 20-1101 a 174 20-1103; zbývající objem se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 171 - 0-11 Uložení sypání do náspů. 2. Ceny platí i pro výkop ochranných valů nebo těch jejich částí, jejichž šířka je v koruně menší než 3 m. Uložení výkopu (sypání) do zmíněných valů nebo jejich částí, jejichž šířka v koruně je 3 m a více, se oceňuje cenou 171 20-1101 Uložení sypání do nezhutněných náspů. 3. Ceny nelze použít pro objem potrubí; tento se oceňuje cenami 175 11-11 Objem potrubí ručně, nebo 175 15-11 Objem potrubí strojně. 4. V cenách nejsou započteny náklady na: a) svaňování objemů; tato se oceňuje cenami souboru cen 182 - 0-11 Svaňování, b) humusování objemů; tato se oceňuje cenami souboru cen 18 - 30-11 Rozproštění a urovnání ornice, c) osetí objemů; tato se oceňuje příslušnými cenami souboru cen části A Zřízení konstrukcí katalogu 823-2 Rekultivace. 5. Vzdálenosti do 3 m uvedené v popisu souboru cen se rozumí nejkratší vzdálenost těžších hromad nebo dočasných skládek, z níž se sypání odebírá, od vnějšího okraje objektu. Použije-li se pro objem objektů sypání ze zeminy, kterou je nutno přemísťovat ze vzdálenosti přes 30 m od vnějšího okraje objektu a rozpočítat, oceňuje se tato a) přemístění sypání cenami souboru cen 162 - 0-1 - Vodorovné přemístění výkopu, b) rozpočítání dle čl. 3172 Výšebních podmínek katalogu přičemž se vzdálenost 3 m od celkové vzdálenosti neodčítá. 6. Míru zhutnění předepisuje projekt. 7. V cenách nejsou zahrnuty náklady na nakupovanou sypatinu. Tato se oceňuje ve specifikaci.

PSC

W

W

W

11	M	58337303R	Štěrkopisec frakce 0-8	t	1,047	388,90	834,58	
----	---	-----------	------------------------	---	-------	--------	--------	--

PP Štěrkopisec frakce 0-8

W "viz pol. 175101201" 1,047*2,05

12	K	181301101	Rozproštění ornice tl. vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	290,030	37,35	10 832,62	CS ÚRS 2017 01
----	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------	----------------

Rozproštění a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm

Poznámka k souboru cen:

1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti do 30 m. 2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; tato získání se oceňuje cenami souboru cen 121 10-11 Sejmuti ornice. 3. Případné nakládání ornice, v souvislosti s pozn. 2. se oceňuje cenami souboru cen 167 10-11 Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopu nebo sypání. 4. Jsou-li hromady nebo dočasné skládky ornice umístěny podle projektu ve vzdálenosti přes 30 m od místa spotřeby, oceňuje se její přemístění cenami souboru cen 162 - 0-1 - Vodorovné přemístění výkopu, přičemž se vzdálenost 30 m, uvedená v popisu cen, neodčítá.

W

W

13	K	181411131	Založení parkového trávniku výševem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	290,030	20,04	5 812,20	CS ÚRS 2017 01
----	---	-----------	--	----	---------	-------	----------	----------------

"dle projektové dokumentace, technické zprávy a výkazu projektanta"

"tl. 100 mm" 290,030

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Založení travníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m ² výševem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5					
			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se složením. 2. V cenách -1161 až -1164 nejsou započteny i náklady na zadržovací textilií. 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) přípravu půdy, b) travní semeno, tyto náklady se oceňují ve specifikaci. c) výpletí a zalévání, tyto práce se oceňují cenami části C02 souborů cen 185 80-42 Výpletí a 185 80-43 Zalití rostlin vodou, d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují souborem cen 181 1...Plošná úprava terénu. 4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvážovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.					
VV			"viz pol. 181301101" 290,030		290,030			
14	M	005724100	osivo směs travní parková	kg	8,701	118,53	1 031,33	CS ÚRS 2017 01
PP			osivo směs travní parková					
VV			"viz pol. 181411131"					
VV			"spotřeba 30 g / m ² " 290,030*0,030		8,701			
15	K	181951102	Úprava pláňe v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m ²	397,693	22,47	8 936,16	CS ÚRS 2017 01
PP			Úprava pláňe vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním					
			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro urovňování všech nově zřizovaných ploch (v zářezech i na násypěch) vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění ploch jakéhokoli druhu, pod humusovými, (ne však pro plochy záspy rýh pro podzemní vedení), drnování apod. a dále, předeplše-li projekt urovňování pláňe z jiného důvodu. 2. Ceny nelze použít pro urovňování lavic (berem) šířky do 3 m přerušujících svahy, pro urovňování dna silničních a železničních příkopů pro jakoukoli šířku dna; tato urovňování se oceňují cenami souboru cen 182, 0-1 Svahování. 3. Urovňování ploch ve sklonu přes 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 182, 0-11 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů. 4. Náklady na urovňování dna a stěn při čišření příkopů pozemních komunikací jsou započteny v cenách souborů cen 938 90-2, Čišření příkopů komunikací v suchu nebo ve vodě částí A02 Zemní práce pro objekty oborů 821 až 828, 5. Míru zhutnění určuje projekt. Ceny se zhutněním jsou určeny pro jakoukoli míru zhutnění.					
VV			"dle projektové dokumentace, technické zprávy a výkazu projektanta"		397,693			
VV			1,15*345,820					
16	K	185802113	Hnojení půdy umělým hnojivem na široko v rovině a svahu do 1:5	t	0,010	4 408,32	44,08	CS ÚRS 2017 01
PP			Hnojení půdy nebo travníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem na široko					
			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na rozprostření nebo rozdělání hnojiva. 2. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvážovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik, v případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.					
VV			"dle projektové dokumentace, technické zprávy a výkazu projektanta"		0,010			
VV			"Startovací granulované kombinované hnojivo pro trávnik 35g/m ² "					
VV			290,030*0,035*0,001					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
17	M	251-R-001	Startovací granulované kombinované hnojivo pro travník	kg	10,151	80,82	820,40	
	PP		Startovací granulované kombinované hnojivo pro travník					
	W		"viz pol. 185802113" 290,030*0,035		10,151			
D	2		Zakládání				29 615,17	
18	K	211561111	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů hrubým drceným frakce 4 až 16 mm	m3	15,457	1 221,74	18 884,44	CS ÚRS 2017 01
	PP		Výplň kamenivem do ryh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 4 až 16 mm					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V ceně 51-1111 jsou započteny i náklady na průduchy vytvářené z lamového kamene. 2. V cenách 52-1111 až 58-1111 nejsou započteny náklady na zřízení průduchů; tyto práce se oceňují cenami: a) souboru cen 212 71-11 Trativody z trub z prostého betonu bez lože, b) souboru cen 212 75-5 . Trativody bez lože z drenážních trubek. 3. Množství měrných jednotek se určuje v m3 vyplňovaného prostoru. Objem potrubí a lože se do vyplňovaného prostoru nezapočítává.		15,457			
	VV		"dle projektové dokumentace, technické zprávy a výkazu projektanta"					
	VV		"Obsyp drenáže šterkodrtí 8/16mm"					
	VV		0,650*0,20*118,90					
19	K	212755215	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 130 mm bez lože	m	118,900	90,25	10 730,73	CS ÚRS 2017 01
	PP		Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 125 mm					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro uložení drenážních trubek do výkopu bez lože a obsypu. 2. Trativody včetně lože a obsypu trubek se oceňují cenami souboru cen 212 75-2 . Trativody z drenážních trubek katalogu 827-1 Vedení trubní dílková a přípojná - vodovody a kanalizace.					
	VV		"dle projektové dokumentace, technické zprávy a výkazu projektanta"		118,900			
	VV		"Drenážní potrubí PVC DN110" 118,90					
D	4		Vodorovné konstrukce				2 193,34	
20	K	45231121	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 8/10 otevřený výkop	m3	0,265	1 952,71	517,47	CS ÚRS 2017 01
	PP		Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 8/10					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -1121 až -1181 a -1192 lze použít i pro ochrannou vrstvu pod železobetonové konstrukce. 2. Ceny -2121 až -2181 a -2192 jsou určeny pro jakékoliv úkosy sedel.					
	VV		"dle projektové dokumentace, technické zprávy a výkazu projektanta"					
	VV		"betonové lože vpustí C 8/10" 2,0*1,150*1,150*0,10		0,265			
21	K	45231141	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 16/20 otevřený výkop	m3	0,776	2 159,63	1 675,87	CS ÚRS 2017 01
	PP		Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 16/20					

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny -1121 až -1181 a -1192 lze použít i pro ochrannou vrstvu pod železobetonové konstrukce. 2. Ceny -2121 až -2181 a -2192 jsou určeny pro jakýkoliv úkosy sedel. "dle projektové dokumentace, technické zprávy a výkazu projektanta" "Betonové lože přípojek - C16/20" 9,70*0,80*0,10							
PSC				0,776			
W							
W							
D 5 Komunikace pozemní 217 528,38							
22 K	56487111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 250 mm	m2	380,402	228,42	86 891,42	CS ÚRS 2017 01
PP		Podklad ze šterkodrtě ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm					
W		"dle projektové dokumentace, technické zprávy a výkazu projektanta"					
W		"plocha opravy komunikace - asfalt - ŠD fr. 0-63 mm" 345,820*1,10		380,402			
23 K	564921413	Podklad z asfaltového recyklatu tl 80 mm	m2	345,820	118,16	40 862,09	CS ÚRS 2017 01
PP		Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklatu s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 80 mm					
W		"dle projektové dokumentace, technické zprávy a výkazu projektanta"					
W		"plocha opravy komunikace - asfalt" 345,820		345,820			
24 K	573211108	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,40 kg/m2	m2	345,820	13,90	4 806,90	CS ÚRS 2017 01
PP		Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,40 kg/m2					
W		"dle projektové dokumentace, technické zprávy a výkazu projektanta"					
W		"plocha opravy komunikace - asfalt" 345,820		345,820			
25 K	577155121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 16 (ABH) tl 60 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	345,820	245,70	84 967,97	CS ÚRS 2017 01
PP		Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu, po zhutnění v pruhu šířky přes 3 m tl. 60 mm					
PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACO 16 pouze tl. 45 až 60 mm.					
W		"dle projektové dokumentace, technické zprávy a výkazu projektanta"					
W		"plocha opravy komunikace - asfalt" 345,820		345,820			
D 8 Trubní vedení 19 603,56							
26 K	871315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 160	m	9,700	161,94	1 570,82	CS ÚRS 2017 01
PP		Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 8 DN 160					
PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání trub včetně gumového těsnění. 2. Použití trub dle tuhosti: a) třída SN 4: kanalizační síť, přípojky, odvodňování pozemků s výškou krytí až 4 m b) třída SN 8: kanalizační síť v nestandardních podmínkách uložení, vysoké teplotní a mechanické zatížení s výškou krytí do 8 m c) SN 10: kanalizační síť, přípojky, odvodňování pozemků s výškou krytí > 8 m d) třída SN 12: kanalizační síť s vysokým statickým zatížením a dynamickými rázy, při rychlosti média až 15 m/s a výškou krytí 0,7-10 m e) třída SN 16: kanalizační síť s vysokým statickým zatížením a dynamickými rázy ovýškou krytí 0,5-12 m.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			"dle projektové dokumentace, technické zprávy a výkazu projektanta"					
W			7,50+2,20		9,700			
27	K	877355121	Výřez a montáž tvarovek odbočných na potrubí z kanalizačních trub z PVC DN 200	kus	2,000	440,83	881,66	CS ÚRS 2017 01
PP			Výřez a montáž odbočné tvarovky na potrubí z trub z tvrdého PVC DN 200					
			Poznámka k souboru cen:					
			1. Ceny jsou určeny pro dodatečné osazení odbočných tvarovek na stávající potrubí. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání 1 ks odbočné tvarovky a 1 ks přesuvky, popř. 1 ks trouby a těsnících kroužků; tyto náklady se oceňují ve specifikaci. Zhráté lze dohodnout u trub kanalizačních z tvrdého PVC ve výši 1,5 %.					
PSC								
W			"dle projektové dokumentace, technické zprávy a výkazu projektanta"					
W			"odbočka PVC DN150/100 Sn8" 2,0		2,000			
28	M	286113900	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KGEA-150/110/45"	kus	2,000	102,24	204,48	CS ÚRS 2017 01
PP			odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 150/110/45"					
W			"viz pol. 877355121" 2,0		2,000			
29	K	895941111	Zřízení vpustí kanalizační uliční z betonových dliců typ UV-50 normální	kus	2,000	2 249,29	4 498,58	CS ÚRS 2017 01
PP			Zřízení vpustí kanalizační uliční z betonových dliců typ UV-50 normální					
			Poznámka k souboru cen:					
			1. V cenách jsou započteny i náklady na zřízení lože ze šterkoplásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodání betonových dliců; betonové dlice se oceňují ve specifikaci, b) dodání kameninových dliců; kameninové dlice se oceňují ve specifikaci, c) litinové mříže; osazení mříží se oceňuje cenami souboru cen 899 20 - 1 Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno část A 01 tohoto katalogu; dodání mříží se oceňuje ve specifikaci, d) podkladní prstenice; tyto se oceňují cenami souboru cen 452 38-6. Podkladní a o vyrovnávací prstenice část A 01 tohoto katalogu.					
PSC								
W			"dle projektové dokumentace, technické zprávy a výkazu projektanta"					
W			2,0		2,000			
30	M	592-R-222	uliční betonová vpust' s litinovou mříží 500/500mm D400	kus	2,000	4 285,87	8 571,74	
PP			uliční betonová vpust' s litinovou mříží 500/500mm D400					
W			"viz pol. 895941111" 2,0		2,000			
31	K	899623151	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým tř. C 16/20 otevřený výkop	m3	1,746	2 220,09	3 876,28	CS ÚRS 2017 01
PP			Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, beton tř. C 16/20					
			Poznámka k souboru cen:					
			1. Obetonování zdíva stok ve štolě se oceňuje cenami souboru cen 359 31-02 Výplň za rubem cihelného zdíva stok část A 03 tohoto katalogu.					
PSC								
W			"dle projektové dokumentace, technické zprávy a výkazu projektanta"					
W			"Obetonování přípojek beton C16/20"					
W			9,7*0,3*0,4+2*0,5*0,2*9,7*0,3		1,746			
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				146 696,11	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
32	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrkou do lože z betonu prostého	m	263,660	289,58	76 350,66	CS ÚRS 2017 01
PP								
Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrku z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky								
Poznámka k souboru cen:								
1. V cenách silničních obrubníků ležatých i stojatých jsou započteny: a) pro osazení do lože z kamenniva těžkého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm, b) pro osazení do lože z betonu prostého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm; v cenách -1113 a -1213 též náklady na zřízení bočních opěr. 2. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje cenou 916 99-1121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání obrubníků, tyto se oceňují ve specifikaci.								
"dle projektové dokumentace, technické zprávy a výkazu projektanta"								
"Betonový obrubník 150/250/1000mm do bet. lože C16/20 XF3 s opěrkou"								
263,660								
33	M	592-R-007	obrubník betonový silniční 100x15x25 cm	kus	266,297	130,06	34 634,59	
PP								
obrubník betonový silniční 100x15x25 cm								
Viz pol. 916131213 + ztrátě 1%" 263,660*1,01								
34	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	6,592	1 792,27	11 814,64	CS ÚRS 2017 01
PP								
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého tř. C 16/20								
"dle projektové dokumentace, technické zprávy a výkazu projektanta"								
"Betonový obrubník 150/250/1000mm do bet. lože C16/20 XF3 s opěrkou"								
263,660*0,250*0,10								
35	K	919726123	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 500 g/m2	m2	397,693	26,33	10 471,26	CS ÚRS 2017 01
PP								
Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 300 do 500 g/m2								
Poznámka k souboru cen:								
1. V cenách jsou započteny i náklady na položení a dodání geotextilie včetně přesahů.								
"dle projektové dokumentace, technické zprávy a výkazu projektanta"								
"Plocha opravy komunikace - asfalt" 345,820*1,15								
397,693								
36	K	977151125	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 200 mm do stavebních materiálů	m	0,300	1 891,17	567,35	CS ÚRS 2017 01
PP								
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, oblázků, dlažeb, kamene) průměru přes 180 do 200 mm								
Poznámka k souboru cen:								
1. V cenách jsou započteny i náklady na rozměření, ukotvení vrtacího stroje, vrtání, opotřebení diamantových vrtacích korunek a spotřebu vody. 2. V cenách -1211 až -1233 pro dvrtní vrty jsou započteny i náklady na odsátí výplachové vody z vrtu.								
"dle projektové dokumentace, technické zprávy a výkazu projektanta"								
"Vývrtání otvoru o průměru 200mm do bet. zatrubnění" 2,0*0,150								
0,300								
37	K	996-R-001	Zatěžovací zkouška lehkou statickou deskou	kus	3,000	4 285,87	12 857,61	
PP								
Zatěžovací zkouška lehkou statickou deskou								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		"dle projektové dokumentace, technické zprávy a výkazu projektanta"					
	W		3,0		3,000			
	D	998	Přesun hmot				521,37	
38	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	81,719	6,38	521,37	CS ÚRS 2017 01
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					
	PSC		Pozadí k souboru cen: 1. Ceny lze použít i pro plochy letišť s krytem monolitickým betonovým nebo živičným.					

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba:

Oprava místních komunikací v Oskavě - k.ú. Oskava

Objekt:

2 - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:

Místo: Oskava

Zadavatel:

Obec Oskava, Oskava 112, 788 01 Oskava

Uchazeč:

STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jílonice, 158 00 Praha 5

Projektant:

Ing. Robert Šimek

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 17.09.2020

IČ:

00303101

DIČ:

IČ:

60838744

DIČ:

CZ60838744

IČ:

73965952

DIČ:

Cena bez DPH

62 410,80

DPH základní
snižena

Základ daně
62 410,80
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
13 106,27
0,00

Cena s DPH

v CZK

75 517,07

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava místních komunikací v Oskavě - k.ú. Oskava

Objekt:

2 - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Oskava

Zadavatel:

Obec Oskava, Oskava 112, 788 01 Oskava

Uchazeč:

STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jílonice, 158 00 Praha 5

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Datum: 17.09.2020

Projektant: Ing. Robert Šimek

Náklady soupisu celkem

62 410,80

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

62 410,80

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

47 144,54

VRN3 - Zařízení staveniště

12 970,26

VRN4 - Inženýrská činnost

2 296,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava místních komunikací v Oskavě - k.ú. Oskava

Objekt:

2 - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Oskava

Zadavatel:

Obec Oskava, Oskava 112, 788 01 Oskava

Uchazeč:

STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

Datum:

17.09.2020

Projektant:

Ing. Robert Šímek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

62 410,80

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

62 410,80

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce

47 144,54

1	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	Kč	1,000	7 347,20	7 347,20	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	---------------------------------	----	-------	----------	----------	----------------

Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce před výstavbou

"vytyčení inženýrských sítí" 1,0

1,000

2	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	Kč	1,000	13 469,87	13 469,87	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	---------------------------------------	----	-------	-----------	-----------	----------------

Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce při provádění stavby

"geometrické zaměření a vytyčení stavby v průběhu stavby" 1,0

1,000

3	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	Kč	1,000	18 368,00	18 368,00	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	------------------------------	----	-------	-----------	-----------	----------------

Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce po výstavbě

"skuteční zaměření stavby" 1,0

1,000

4	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	Kč	1,000	7 959,47	7 959,47	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	---	----	-------	----------	----------	----------------

Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného provedení stavby

D VRN3 Zařízení staveniště

12 970,26

5	K	030001000	Zařízení staveniště	Kč	1,000	3 173,99	3 173,99	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	---------------------	----	-------	----------	----------	----------------

Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště

6	K	034403000	Dopravní značení na staveništi	Kč	1,000	9 796,27	9 796,27	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	--------------------------------	----	-------	----------	----------	----------------

Zařízení staveniště zabezpečení staveniště dopravní značení na staveništi

"přechodné dopravní značení" 1,0

1,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	VRN4		Inženýrská činnost				2 296,00	
7	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost					
PP			Hlavní tituly průvodních činností a nákladů inženýrská činnost kompletační a koordinační činnost					
				Kč	1,000	2 296,00	2 296,00	CŠ ÚRS 2017 01

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informací o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
Typ	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadáání může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a J.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

- Plný popis položky
- Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
- Výkaz výměr

Pokud je k řádce výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní své IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činnosti	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Pravuzní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST

REKAPITULACE STAVBY

Kód: CS-2019-01

Stavba: Oprava komunikace u parčíku v Oskavě

KSO:
Místo: Oskava

CC-CZ:
Datum: 17.09.2020

Zadavatel:
Obec Oskava, Oskava 112, 788 01 Oskava

IČ:
DIČ: 00303101

Uchazeč:
STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

IČ:
DIČ: 60838744
C260838744

Projektant:
Ing. Robert Šimek, Janoutkova 3, 772 00 Olomouc

IČ:
DIČ: 73965952

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			749 468,32
DPH	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
základní	21,00%	749 468,32	157 386,35
snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			906 856,67

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: OS-2019-01

Stavba: Oprava komunikace u parčíku v Oskavě

Místo: Oskava

Datum: 17.09.2020

Zadavatel: Obec Oskava, Oskava 112, 788 01 Oskava

Projektant: Ing. Robert Šimek, Janouškova 3,
772 00 Olomouc

Uchazeč: STRABAG s.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		749 468,32	906 856,67
2	Oprava komunikace	700 164,92	847 199,55
4	Vedlejší a ostatní náklady	49 303,40	59 657,11

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava komunikace u parků v Oskavě

Objekt:

2 - Oprava komunikace

KSO:

Město: Oskava

Zadavatel:

Obec Oskava, Oskava 112, 768 01 Oskava

Uchazeč:

STRABAG a.s., Kladkova 8504, Jmbrice, 108 00 Praha 6

Projektant:

Ing. Robert Šimek, Jamsučkova 3, 772 00 Olomouc

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ

Datum: 17.09.2020

IČ:

00303101

DIČ:

IČ:

00836744

DIČ:

CZ00010144

JČ:

72565952

DIČ:

JČ:

DIČ:

Cena bez DPH

700 164,92

DPH základu

Základ daně

Sazba daně

Výše daně

snížená

700 164,92

21,00%

147 534,63

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

847 199,55

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava komunikace a potrubí v Opatově

Objekt: 2 - Oprava komunikace

Místo: Opatov

Zadavatel: Obec Opatov, Opatov 112, 788 01 Opatov

Urbazář: STRABAG s.p., Kačírkova 9824, Jolovice, 158 00 Praha 5

Datum: 17.09.2020

Projektant: Ing. Robert Šimek,
Janauskova 3, 772 80
Čáslava

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	700 164,92
HSV - Práce a dodávky HSV	700 164,92
1 - Zemní práce	207 444,13
2 - Zakládání	10 107,95
4 - Vodorovné konstrukce	1 368,87
5 - Komunikace pozemní	328 887,74
8 - Trubní vedení	17 358,37
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	109 384,20
997 - Přesun sítě	24 799,23
998 - Přesun hmot	724,63

61

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Číslo ÚRS	Číslo ÚRS 2019	Číslo ÚRS 2019 01
PSC			Pozvánka k soutěži cen: 1. V ceně jsou započteny i náklady na přípravu nutné přepravní hmoty nebo dle požadavků skladů na místo spotřeby ze vzdálenosti do 30 m. 2. V ceně nejsou započteny náklady na zřízení umělého osvětlení, tato zůstává na úhradu vlastníků objektu. 3. Případná nákladní vozidla, a zvláště pak, 2. V ceně nejsou započteny náklady na dopravu materiálu, který je součástí výstavby, například: beton, železo, stavební materiál, atd. 4. Cena dle formátu nebo dle požadavků skladů umělého osvětlení je součástí výstavby ze vzdálenosti přes 30 m od místa spotřeby, osvětlení se jedná o přenosné osvětlení, cena 182, 0-1. V ceně nejsou započteny náklady, přičemž se vzdálenost 30 m, vypočítá v papíru cen, neudává. "dle projektové dokumentace, technické zprávy a výkazu projektanta" "6, 150 mm" 190,970				190,970			
18	K	181411131	Založení parkovacího stánku výměrou plochy do 1000 m ² v rovině a ve svahu do 1:5	m ²	190,970	20,04	3 827,04	CS ÚRS 2019 01		
PP			Pozvánka k soutěži cen: 1. V ceně jsou započteny i náklady na přepravu, naložení a odvoz odpadu do 20 km ze staveniště. 2. V ceně: 1981 až -1984 nejsou započteny i náklady na zřízení umělého osvětlení, tato zůstává na úhradu vlastníků objektu. 3. V ceně nejsou započteny náklady na dopravu materiálu, který je součástí výstavby, například: beton, železo, stavební materiál, atd. 4. Cena dle formátu nebo dle požadavků skladů umělého osvětlení je součástí výstavby ze vzdálenosti přes 30 m od místa spotřeby, osvětlení se jedná o přenosné osvětlení, cena 182, 0-1. V ceně nejsou započteny náklady, přičemž se vzdálenost 30 m, vypočítá v papíru cen, neudává. "dle projektové dokumentace, technické zprávy a výkazu projektanta" "6, 150 mm" 190,970				190,970			
PSC			Pozvánka k soutěži cen: 1. V ceně jsou započteny i náklady na přepravu, naložení a odvoz odpadu do 20 km ze staveniště. 2. V ceně: 1981 až -1984 nejsou započteny i náklady na zřízení umělého osvětlení, tato zůstává na úhradu vlastníků objektu. 3. V ceně nejsou započteny náklady na dopravu materiálu, který je součástí výstavby, například: beton, železo, stavební materiál, atd. 4. Cena dle formátu nebo dle požadavků skladů umělého osvětlení je součástí výstavby ze vzdálenosti přes 30 m od místa spotřeby, osvětlení se jedná o přenosné osvětlení, cena 182, 0-1. V ceně nejsou započteny náklady, přičemž se vzdálenost 30 m, vypočítá v papíru cen, neudává. "dle projektové dokumentace, technické zprávy a výkazu projektanta" "6, 150 mm" 190,970				190,970			
19	M	005794100	Osivo směs travní parkové	kg	5,729	178,83	678,00	CS ÚRS 2019 01		
PP			Osivo směs travní parkové							
W			"viz pol. 181411131"							
W			"společně 30 g/m ² " 190,970*0,030				5,729			
20	K	181051103	Úprava pláň v horním št. 1 až 4 se zhrublinou	m ²	243,731	28,98	7 063,32	CS ÚRS 2019 01		
PP			Úprava pláň v horním št. 1 až 4 se zhrublinou							
PSC			Pozvánka k soutěži cen: 1. Ceny jsou určeny pro úpravy všech rovin zhrublinových pláň (v kámen a na náklady) vodorovných nebo ve svahu do 1:5 pod zpevnění pláň (přibližně 20 cm), (ne však pro pláň zpevnění pro podzemní vedení), dřeviny a dle, předpokládá se projekt umělého osvětlení, tato zůstává na úhradu vlastníků objektu. 2. V ceně nejsou započteny náklady na dopravu materiálu, který je součástí výstavby, například: beton, železo, stavební materiál, atd. 4. Cena dle formátu nebo dle požadavků skladů umělého osvětlení je součástí výstavby ze vzdálenosti přes 30 m od místa spotřeby, osvětlení se jedná o přenosné osvětlení, cena 182, 0-1. V ceně nejsou započteny náklady, přičemž se vzdálenost 30 m, vypočítá v papíru cen, neudává. "dle projektové dokumentace, technické zprávy a výkazu projektanta" "6, 150 mm" 190,970				190,970			
21	K	185922113	Hrojení plochy umělým hrojením na kámen v rovině a ve svahu do 1:5	t	0,607	4 408,32	30,88	CS ÚRS 2019 01		
PP			Hrojení plochy umělým hrojením na kámen v rovině a ve svahu do 1:5							
PSC			Pozvánka k soutěži cen: 1. V ceně jsou započteny i náklady na přepravu, naložení a odvoz odpadu do 20 km ze staveniště. 2. V ceně: 1981 až -1984 nejsou započteny i náklady na zřízení umělého osvětlení, tato zůstává na úhradu vlastníků objektu. 3. V ceně nejsou započteny náklady na dopravu materiálu, který je součástí výstavby, například: beton, železo, stavební materiál, atd. 4. Cena dle formátu nebo dle požadavků skladů umělého osvětlení je součástí výstavby ze vzdálenosti přes 30 m od místa spotřeby, osvětlení se jedná o přenosné osvětlení, cena 182, 0-1. V ceně nejsou započteny náklady, přičemž se vzdálenost 30 m, vypočítá v papíru cen, neudává. "dle projektové dokumentace, technické zprávy a výkazu projektanta" "6, 150 mm" 190,970				190,970			
W			"dle projektové dokumentace, technické zprávy a výkazu projektanta"							
W			"6, 150 mm" 190,970*0,030				5,729			
22	M	201-R-001	Střávková granulovaná kompostovaná hmota pro trávník	kg	6,664	83,83	560,20			
PP			Střávková granulovaná kompostovaná hmota pro trávník							
W			"viz pol. 185922113" 190,970*0,030				6,664			
D 2			Založení							10 197,95
23	K	211531111	Výplň odvodňovacích žlabů nebo tržnicí kámenem hrubým drcením frakce 10 až 63 mm	m ³	5,974	1 050,68	6 276,82	CS ÚRS 2019 01		
PP			Výplň odvodňovacích žlabů nebo tržnicí kámenem hrubým drcením frakce 10 až 63 mm							
PSC			Pozvánka k soutěži cen: 1. V ceně 55-1111 jsou započteny i náklady na přepravu, naložení a odvoz odpadu do 20 km ze staveniště. 2. V ceně: 1981 až -1984 nejsou započteny i náklady na zřízení umělého osvětlení, tato zůstává na úhradu vlastníků objektu. 3. V ceně nejsou započteny náklady na dopravu materiálu, který je součástí výstavby, například: beton, železo, stavební materiál, atd. 4. Cena dle formátu nebo dle požadavků skladů umělého osvětlení je součástí výstavby ze vzdálenosti přes 30 m od místa spotřeby, osvětlení se jedná o přenosné osvětlení, cena 182, 0-1. V ceně nejsou započteny náklady, přičemž se vzdálenost 30 m, vypočítá v papíru cen, neudává. "dle projektové dokumentace, technické zprávy a výkazu projektanta" "6, 150 mm" 190,970				190,970			
W			"dle projektové dokumentace, technické zprávy a výkazu projektanta"							
W			"6, 150 mm" 190,970*0,030				5,974			
24	K	212755215								

PC Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
33	K 57211112	Posilka železná vláknací s posypem z asfaltu množství 1 kg/m ²	m ²	478,100	52,07	25 076,10	CS ÚRS 2019 01
PP		Posilka vláknací P4 z asfaltu množství s posypem kamením, množství 1,00 kg/m ²					
W		"dle projektové dokumentace, technické zprávy a výkazy projektanta"					
W		"Placha opravy komunikace s novou konstrukcí - asfaltový beton - skladba 3"		264,160			
W		"Placha opravy komunikace s původní konstrukcí - asfaltový beton - skladba 4"		211,940			
W		Součet		478,100			
34	K 57221111	Posilka železná spojovací z asfaltu množství 0,80 kg/m ²	m ²	481,580	12,70	6 116,07	CS ÚRS 2019 01
PP		Posilka spojovací P6 bez posypu kamením z asfaltu množství, množství 0,80 kg/m ²					
W		"dle projektové dokumentace, technické zprávy a výkazy projektanta"					
W		"Placha opravy komunikace s novou konstrukcí - asfaltový beton - skladba 3"		264,160			
W		"Placha opravy komunikace s původní konstrukcí - asfaltový beton - skladba 4"		211,940			
W		"Asfaltový beton ACO 11 tl. 40mm + spojovací posilka 0,8kg/m ² "		10,960*0,80			
W		Součet		481,580			
35	K 57713411	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) v. 11-40 mm š. do 3 m z namořkovacího asfaltu	m ²	481,580	167,00	80 741,70	CS ÚRS 2019 01
PP		Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s napuštěním a se zhuštěním z namořkovacího asfaltu v přířezu 60% do 3 m š. l. po stupních tl. 40 mm					
PSC		Poznaménka k součtové ceně: 1. Číslo EN 12105-1 příloha pro ACO 11 pouze tl. 35 až 50 mm.					
W		"dle projektové dokumentace, technické zprávy a výkazy projektanta"					
W		"Placha opravy komunikace s novou konstrukcí - asfaltový beton - skladba 3"		264,160			
W		"Placha opravy komunikace s původní konstrukcí - asfaltový beton - skladba 4"		211,940			
W		"Asfaltový beton ACO 11 tl. 40mm + spojovací posilka 0,8kg/m ² "		10,960*0,80			
W		Součet		481,580			
36	K 596811120	Skladba betonové dlažby komunikací pro pěší do 0,08 m ² plochy do 50 m ²	m ²	6,920	312,23	2 160,63	CS ÚRS 2019 01
PP		Skladba dlažby z betonových nebo keramických dlažeb komunikací pro pěší s výhledem spár a se ztenčením přilepovacího materiálu na vzdálenosti do 3 m a šlaku z kamenné třísky tl. do 30 mm velikost dlažby do 0,08 m ² (bez zábrhel), pro plochy do 50 m ²					
PSC		Poznaménka k součtové ceně: 1. V cenách jsou započítány i náklady na dodání betonu pro šluk a na dodání materiálu pro vyplňování spár. 2. V cenách nejsou započítány náklady na dodání dlažby, které se oceňují ve specifikaci. Ztenčení šluků do 100 m ² ve výš 2 %, šluk 100 do 300 m ² ve výš 2 %, šluk 300 m ² ve výš 1 %, šluk 300 m ² přesahuje tloušťku 20 mm se oceňuje samostatně součtovou cenou 437, - Kč. Příloha ke každé dlažbě 10 mm tloušťky podkladu nebo šluk.					
W		"dle projektové dokumentace, technické zprávy a výkazy projektanta"		6,920			
W		"Dlažba betonová do 0,08 m ² plochy z betonových dlažeb 300x300x50mm + 50% nová dlažba"			6,920		
37	M 59248005	dlažba plošná betonová chodníková 300x300x50mm plošná	m ²	3,564	265,81	947,29	CS ÚRS 2019 01
PP		dlažba plošná betonová chodníková 300x300x50mm plošná					
W		"dle pol. 596811120 + ztenčení 3%"					
W		6,820*0,50*1,03		3,564			
D B		Trubní vedení				17 358,37	
38	K 87131521	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednorázově tlakové třídy SN8 DN 160	m	11,540	147,96	1 706,35	CS ÚRS 2019 01
PP		Kanalizační potrubí z tvrdého PVC z ohraničením výstupů ve výšce do 20 %, tvrdého plastového jednorázově tlakové třídy SN8 DN 160					
PSC		Poznaménka k součtové ceně: 1. V cenách jsou započítány i náklady na dodání trub včetně garniturního těsnění. 2. Potrubí trub dle tlakové třídy SN 4 kanalizační síť, přípojky, odvodňovací potrubí a výhledy kříží až 4 m tl. třídy SN 4 kanalizační síť v nestandardních podmínkách ukládání výškové regulace a mechanického zatížení a výhledy kříží až 8 m tl. třídy SN 10 kanalizační síť, přípojky, odvodňovací potrubí a výhledy kříží až 8 m tl. třídy SN 12 kanalizační síť a výhledy s mechanickým zatížením a dynamickým nájezdy, přípojky, odvodňovací potrubí a výhledy kříží až 15 m tl. třídy SN 16 kanalizační síť a výhledy s mechanickým zatížením a dynamickým nájezdy, přípojky, odvodňovací potrubí a výhledy kříží až 0,5-12 m.					
W		"dle projektové dokumentace, technické zprávy a výkazy projektanta"					
W		"Přípojka sítí ústředí spustí PVC DN150 5m"		11,540			
39	K 87135-R1	Montáž chráněná z kabelových žlabů PVC 120/100 s víkem	m	12,200	22,04	269,88	
PP		Montáž chráněná z kabelových žlabů PVC 120/100 s víkem					
W		"dle projektové dokumentace, technické zprávy a výkazy projektanta"					
W		12,20		12,200			
40	M 345-R-001	chráněná kabelových žlabů PVC 120/100 s víkem	m	12,200	261,78	3 193,04	
PP		chráněná kabelových žlabů PVC 120/100 s víkem					
W		"dle pol. 87135-R1"					
W		12,20		12,200			
41	K 87731521	Montáž tvarovek z tvrdého PVC systém KG nebo z polypropylenu systém KG 2000 dvoustraně DN 160	kus	1,000	88,17	88,17	CS ÚRS 2019 01
PP		Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z tvrdého PVC nebo z polypropylenu z ohraničením výstupů dvoustraně DN 160					
PSC		Poznaménka k součtové ceně: 1. V cenách nejsou započítány náklady na dodání tvarovek. Tvarovky se oceňují ve specifikaci. Ztenčení třídy SN 160 kanalizační síť a výhledy s mechanickým zatížením a dynamickým nájezdy, přípojky, odvodňovací potrubí a výhledy kříží až 0,5-12 m.					
W		"dle projektové dokumentace, technické zprávy a výkazy projektanta"					
W		"Odbočka PVC DN150/110 5m"		1,000			
42	M 26011912	odbočka kanalizační plastová z tvrdého KG 160/110/45°	kus	1,000	275,73	275,73	CS ÚRS 2019 01
PP		odbočka kanalizační plastová z tvrdého KG 160/110/45°					
W		"dle pol. 87731521"		1,000			
43	K 87735121	Výhled a montáž tvarovek odbočných na potrubí z kanalizačních trub z PVC DN 200	kus	1,000	440,63	440,63	CS ÚRS 2019 01
PP		Výhled a montáž odbočné tvarovky na potrubí z trub z tvrdého PVC DN 200					
PSC		Poznaménka k součtové ceně: 1. Cenou jsou zahrnuty náklady na dodání odbočných tvarovek na stávající potrubí. 2. V cenách nejsou započítány náklady na dodání 1 kg odbočné tvarovky a 1 kg přepojky, popř. 1 kg trubky a těsnění kroužků. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci. Ztenčení třídy SN 160 kanalizační síť a výhledy s mechanickým zatížením a dynamickým nájezdy, přípojky, odvodňovací potrubí a výhledy kříží až 0,5-12 m.					
W		"dle projektové dokumentace, technické zprávy a výkazy projektanta"					
W		"Dodatečná odbočka z PVC sedla DN150 - pro připojení sítí vpusť"		1,000			
44	M 295-R-333	Dodatečná odbočka z PVC sedla DN150	kus	1,000	3 694,62	3 694,62	
PP		Dodatečná odbočka z PVC sedla DN150					
W		" pro připojení sítí vpusť"					
W		"dle pol. 87735121"		1,000			
45	K 89541111	Zlazení vpusť kanalizační sítě z betonových dílců typ UV-50 namořené	kus	1,000	2 249,28	2 249,28	CS ÚRS 2019 01
PP		Zlazení vpusť kanalizační sítě z betonových dílců typ UV-50 namořené					
PSC		Poznaménka k součtové ceně: 1. V cenách jsou započítány i náklady na zřízení šluk ze železobetonu. 2. V cenách nejsou započítány náklady na: a) dodání betonových dílců, b) betonové dílce se oceňují ve specifikaci, c) dodání kanalizačních dílců, d) kanalizační dílce se oceňují ve specifikaci, e) tlakové třídy SN 160 kanalizační síť a výhledy s mechanickým zatížením a dynamickým nájezdy, přípojky, odvodňovací potrubí a výhledy kříží až 0,5-12 m.					
W		"dle projektové dokumentace, technické zprávy a výkazy projektanta"					
W		"Viz. výk. Ústředí vpusť a přípojky"		1,000			
W		"Betonové dílce vpusť a tlakové třídy DN400"		1,000			
46	M 592238-R10	okruž betonová pro ústředí vpusť horní v. 295 mm	kus	1,010	247,78	250,26	
PP		okruž betonová pro ústředí vpusť horní v. 295 mm					
W		"Viz. výk. Ústředí vpusť a přípojky + ztenčení 1%"					
W		1,01*1,01		1,010			
47	M 592238-R2	prstenec betonový pro ústředí vpusť vyrovnávací v. 60 mm	kus	1,010	184,34	186,18	
PP		prstenec betonový pro ústředí vpusť vyrovnávací v. 60 mm					
W		"Viz. výk. Ústředí vpusť a přípojky + ztenčení 1%"					
W		1,01*1,01		1,010			
48	M 592238-R3	okruž betonová pro ústředí vpusť s výtokovým chráněním PVC DN 150, v. 350 mm	kus	1,010	348,52	353,02	
PP		okruž betonová pro ústředí vpusť s výtokovým chráněním PVC DN 150, v. 350 mm					
W		"Viz. výk. Ústředí vpusť a přípojky + ztenčení 1%"					
W		1,01*1,01		1,010			
49	M 592238-R4	okruž betonová pro ústředí vpusť s kalovým přetlakováním v. 300 mm	kus	1,010	275,31	278,06	
PP		okruž betonová pro ústředí vpusť s kalovým přetlakováním v. 300 mm					
W		"Viz. výk. Ústředí vpusť a přípojky + ztenčení 1%"					
W		1,01*1,01		1,010			
50	K 899204112	Ozazení třídy tlakových třídní ráme a kolu na betonu pro třídu zatížení D400, E600	kus	1,000	1 755,80	1 755,80	CS ÚRS 2019 01
PP		Ozazení třídy tlakových třídní ráme a kolu na betonu pro třídu zatížení D400, E600					
PSC		Poznaménka k součtové ceně: 1. V cenách nejsou započítány náklady na dodání třídní ráme a kolu na betonu. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci.					
W		"Viz. výk. Ústředí vpusť a přípojky"		1,000			
W		1,0		1,000			
51	M 592238-R5	tlakové třídy 500/500 mm se zabetonovaným rámem a nálevkou D400 a s mechanickým potrubím v. 160 mm	kus	1,000	2 277,86	2 277,86	
PP		tlakové třídy 500/500 mm se zabetonovaným rámem a nálevkou D400 a s mechanickým potrubím v. 160 mm					
W		"Viz. výk. Ústředí vpusť a přípojky"					
W		1,0		1,000			
52	M 592238-R6	okružní žlábková zabetonovaná betonová kul prům. 360 mm, v. 250 mm	kus	1,000	349,57	349,57	
PP		okružní žlábková zabetonovaná betonová kul prům. 360 mm, v. 250 mm					
W		"Viz. výk. Ústředí vpusť a přípojky"					
W		1,0		1,000			

64

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			"uz pol. 113107242 - uzel II. 100 mm"		48,651			
W			Součet		47,215			
D		996	Přesun hmot				724,63	
68	K	996233011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždicovým	1	113,575	8,38	724,63	CIS ÚRS 2019 01
PP			Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždicovým, stupňová vzdálenost do 200 m jednoválcový odjezd					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava komunikace u garáže v Oskavě

Objekt:

4 - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:

Místo: Oskava

Zadavatel:

Obec Oskava, Oskava 112, 765 01 Oskava

Uchazeč:

STRABAG a.s., Kačírkova 963H, Jihlava, 580 00 Plzeň 3

Projekant:

Ing. Robert Šimek, Jersádkova 3, 772 00 Olomouc

Zpracovatel:

Podpis:

CC-CZ:

Datum: 17.09.2020

IC:

50303101

DIČ:

IC:

60836744

DIČ:

CZ00336744

IC:

72605952

DIČ:

IC:

DIČ:

Cena bez DPH

49 303,40

DPH základní

Základ daně

49 303,40

Sazba daně

21,00%

Výše daně

10 353,71

snižená

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

59 657,11

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava komunikace u periférie v Oskavě

Objekt: 4 - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Oskava

Datum: 17.09.2020

Zadavatel: Obec Oskava, Oskava 112, 788 01 Oskava

Projektant: Ing. Robert Šimák,
Jaroškovice 3, 772 00
Clemens

Uchazeč: STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jemnice, 158 00 Praha 5

Zpracovatel

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	49 303,40
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	49 303,40
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	37 950,54
VRN3 - Zařízení staveniště	9 046,86
VRN4 - Inženýrská činnost	2 296,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava komunikace u parkoviště v Olšavě

Objekt: 4 - Vedlejší a ostatní náklady

Město: Olšava

Zakazatel: Obec Olšava, Olšava 112, 798 01 Olšava

Uchazeč: STRABAG a.s., Kačírkova 662/4, Jitčovice, 153 00 Praha 5

Datum: 17.03.2020

Projektant: Ing. Robert Šimek,
Jánečkova 3, 772 05 Olomouc

Zpracovatel:

PC Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem						49 303,40	
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady						49 303,40	
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce						37 860,54	
1	K 012101000	Geodetické práce před výstavbou	Kč	1,000	5 510,40	5 510,40	CS ÚRS 2019 01
PP		Geodetické práce před výstavbou					
W		"vytyčení ideových sítí" 1,0		1,000			
2	X 012201000	Geodetické práce při provádění stavby	Kč	1,000	11 020,80	11 020,80	CS ÚRS 2019 01
PP		Geodetické práce při provádění stavby					
W		"geometrické zaměření a vytyčení stavby v přírodním stavu" 1,0		1,000			
3	K 012301000	Geodetické práce po výstavbě	Kč	1,000	13 469,87	13 469,87	CS ÚRS 2019 01
PP		Geodetické práce po výstavbě					
W		"skutečné zaměření stavby" 1,0		1,000			
4	K 013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	Kč	1,500	7 958,47	7 958,47	CS ÚRS 2019 01
PP		Dokumentace skutečného provedení stavby					
D VRN3 Zařízení staveniště						9 046,66	
5	K 030031000	Zařízení staveniště	Kč	1,000	4 760,99	4 760,99	CS ÚRS 2019 01
PP		Zařízení staveniště					
6	K 034403000	Osvětlení staveniště	Kč	1,000	4 285,67	4 285,67	CS ÚRS 2019 01
PP		Osvětlení staveniště					
W		"přechodné dopravní značení" 1,0		1,000			
D VRN4 Inženýrská činnost						2 296,00	
7	K 045002000	Kompletační a koordinátní činnost	Kč	1,000	2 296,00	2 296,00	CS ÚRS 2019 01
PP		Kompletační a koordinátní činnost					

Časový harmonogram stavebních prací

Obnova místních komunikací - Oskava

Harmonogram a měsíční finanční plnění	2021													
	červen					červenec				srpen				
	1. týden	2. týden	3. týden	4. týden	5. týden	6. týden	7. týden	8. týden	9. týden	10. týden	11. týden	12. týden	13. týden	14. týden
Oprava komunikace u parčíku v Oskavě														
Zemní práce														
Zakládání														
Vodorovné konstrukce														
Komunikace pozemní														
Trubní vedení														
Ostatní konstrukce a práce, bourání														
Přesun sutě a Přesun hmot														
Inženýrská činnost, Zařízení staveniště a Průzkumné, geodetické a projektové														
Oprava místních komunikací v Oskavě - k.ú. Oskava														
Zemní práce														
Zakládání														
Vodorovné konstrukce														
Komunikace pozemní														
Trubní vedení														
Ostatní konstrukce a práce, bourání														
Přesun hmot														
Inženýrská činnost, Zařízení staveniště a Průzkumné, geodetické a projektové														

Doba realizace 90 dní
V Olomouci dne 17.09. 2020
Za STRABAG a.s.:

1.6.2021 zahájení
stavebních prací

31.8.2021 ukončení
stavebních prací

Ing. Klára Kalábová
ekonom oblasti Střed o.z. Morava

Ing. Vítězslav Bujnoch
vedoucí OTÚ oblasti Střed o.z. Morava

