

16	01	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	17,7	m3	88,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			^{88,8}														
17	01	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině		m2	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			^{29*1}														
18	01	181101102R00	Úprava pláňe v zátěžech v hor. 1-4, se zhutněním		m2	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			^{39*1}														
19	01	181301102R00	Rozproštění ornice, rovina, tl. 10-15 cm, do 500m2		m2	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			^{29*1}														
20	01	460010023R00	Vykýcení trasy ve volném terénu		km	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			^{0,039}														
			Potrubi z trub plastických, skleněných a čedičových														
21	01	175100020RA0	Obsyp potrubí štěrkopískem		m3	9,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,75
			^{39*0,5*0,5}														
22	01	28614261	Trubka kanalizač. korugovaná SN 10 280x5000 mm PP		kus	7,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,26
			^{39/5}														
			<i>ztrátě 1,05%; 0,0819</i>														
23	01	451572111RK7	Lože pod potrubí z kameniva těžženého 0 - 4 mm		m3	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,21
			^{39*0,5*0,1}														
24	01	871373121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 300		m	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			³⁹														
25	01	891379111R	Napojení na stávající šachty DN 300		kus	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			²														
			Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení														
26	01	892591111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 400, vodou		m	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			³⁹														
27	01	899721112R00	Fólie výstražná z PVC, šířka 30 cm		m	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			³⁹														
			Přesun hmot HSV														
28	01	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop		t	19,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Splašková kanalizace														
			Zemní práce														
29	02	00572450	Směs travní sadová I - mírná zátěž		kg	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,60
			^{0,025*23,16}														
30	02	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho		m2	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17
			^{0,6*2}														
31	02	113107141R00	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm		m2	13,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	1,35
			^{0,6*23}														
32	02	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m		m3	3,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			^{(2,5*2+12,3+21,3)*0,6*0,15}														
33	02	132201110R00	Hloubení rýh š. do 60 cm v hor.3 do 50 m3.		m3	83,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			^{(46,3+12,3+2,5*2)*0,6*2,2}														
34	02	132201119R00	Příplatek za lepkovost - hloubení rýh 60 cm v hor.3		m3	50,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			^{(46,3+12,3+2,5*2)*0,6*2,2*0,6}														
35	02	133201101R00	Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3		m3	14,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

u,00

0,00

03	735228171	Kamerové zkoušky - dešťová kanalizace	m	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	03	735228172	Kamerové zkoušky - splašková kanalizace	m	85,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		46,3+39,7								
Celkem:										0,00